

LMT_OC_086
PLANILLA DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	U/Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Subtotal ítem
21.1	TAREAS PRELIMINARES					\$ -
21.1.1	Demoliciones y retiro de producido	m3	15	\$ 0,00	\$ -	
21.1.2	Proyecto ejecutivo y Memoria Tecnica (Incluye replanteo)	Gl.	1	\$ 0	\$ -	
21.1.3	Obrador, vallado y señalizacion.	Gl.	1	\$ 0	\$ -	
21.2	MOVIMIENTO DE SUELOS					\$ -
21.2.1	Excavacion / Zanjeo para fundaciones	m3	30	\$ 0,00	\$ -	
21.3	HORMIGON ARMADO / CONTRAPISO					\$ -
21.3.1	ESTRUCTURA RESISTENTE					
21.3.1.1	Bases (Incluye estudio de suelos y memoria de calculo)	m3	10	\$ 0,00	\$ -	
21.3.1.2	Vigas de Fundacion (Incluye presntacion de memoria de calculo)	m3	6	\$ 0,00	\$ -	
21.3.1.3	Columnas (Incluye presntacion de memoria de calculo)	m3	6	\$ 0,00	\$ -	
21.3.1.4	Vigas (Incluye presntacion de memoria de calculo)	m3	8	\$ 0,00	\$ -	
21.3.1.5	Losas entrepiso (Incluye presntacion de memoria de calculo)	m3	12	\$ 0,00	\$ -	
21.3.1.7	Platea de Hormigon	m3	1	\$ 0,00	\$ -	
21.3.1.8	Escalera (Incluye presentacion de memoria de calculo)	esc	22	\$ 0,00	\$ -	
21.3.1.6	Contrapisos de hormigon de cascotes (Incluye presntacion de memoria de calculo)	m3	14	\$ 0,00	\$ -	
21.4	MAMPOSTERIA					\$ -
21.4.1	Mamposteria de bloques de hormigon	m2	285	\$ 0,00	\$ -	
21.4.2	Mamposteria de 12cm de espesor ladrillo ceramico hueco	m2	120	\$ 0,00	\$ -	
21.4.3	Mamposteria de 8 cm de esp de ladrillo ceramico hueco	m2	30	\$ 0,00	\$ -	
21.5	 AISLACIONES HIDROFUGAS					\$ -
21.5.1	Cajón Hidrofugos en muros	m2	50	\$ 0,00	\$ -	
21.5.2	Aislacion hidrofuga Horizontal (Film 200 µm)	m2	100	\$ 0,00	\$ -	
21.6	CUBIERTAS					\$ -
21.6.1	De perfiles de hierro laminado y chapa galvanizada ondulada tipo cincalum	m2	90	\$ 0,00	\$ -	
21.6.2	Desagüe pluvial	gl	1	\$ 0,00	\$ -	
21.7	DESAGÜES Y DRENAJES					\$ -
21.7.1	Perfilado de zanja	m3	2	\$ 0,00	\$ -	
21.8	REVOQUES					\$ -
21.8.1	Impermeable	m2	260	\$ 0,00	\$ -	
21.8.2	Jaharro	m2	502	\$ 0,00	\$ -	
21.8.3	Enlucido	m2	470	\$ 0,00	\$ -	
21.9	CONSTRUCCION EN SECO					\$ -
CIELORRASO						
21.9.1	Cielorraso desmontable	m2	120	\$ 0,00	\$ -	
TABIQUES						
21.9.1	Tabique divisorio de vidrio	m2	15	\$ 0,00	\$ -	
21.10	REVESTIMIENTOS					\$ -
21.10.1	Provision y Colocacion de revestimiento ceramico en locales humedos. San Lorenzo 30 x 40 Moro Hueso	m2	40	\$ 0,00	\$ -	
21.10.2	Espejo 4 mm templado	m2	5	\$ 0,00	\$ -	
21.11	SOLADOS					\$ -
21.11.1	Povision y colocacion de porcellanato de 60x60cm	m2	31	\$ 0,00	\$ -	
21.11.2	Solado cemento alisado o cilindrado 1°capa (1:3) de 2 cm, 2° capa(1:2) de 5 mm. 3° capa alisada con cemento puro.	un	180	\$ 0,00	\$ -	
21.12	ZOCALOS					\$ -
21.12.1	Zócalos de porcellanato de 60x10 cm	ml	23	\$ 0,00	\$ -	
21.13	CARPINTERIA					\$ -
21.13.1	Provision y colocacion P01 salida de emergencia metalica contrafuego F60	un	2	\$ 0,00	\$ -	
21.13.2	Provision y colocacion P02 Porton de Laboratorio	un	1	\$ 0,00	\$ -	
21.13.3	Provision y colocacion P03 puerta bajo escalera	un	1	\$ 0,00	\$ -	
21.13.4	Provision y colocacion P04 puerta placa retrete corta 0.70 x 1,60	un	4	\$ 0,00	\$ -	
21.13.5	Provision y colocacion P05 puerta placa	un	7	\$ 0,00	\$ -	
21.13.6	Provision y colocacion de V1 Ventiluz 60 x 900	un	13	\$ 0,00	\$ -	
21.13.7	Provision y colocacion V2 90x 100 Oscilovatiente	un	14	\$ 0,00	\$ -	
21.13.8	Provision y colocacion de V3 Ventana fija 30 x 90	un	14	\$ 0,00	\$ -	
21.13.9	Provision y colocacion V4 110x 100 Oscilovatiente	un	4	\$ 0,00	\$ -	
21.13.10	Provision y colocacion de V5 Ventana fija 30 x 110	un	8	\$ 0,00	\$ -	
21.13.12	Vidrios 4mm	m2	32	\$ 0,00	\$ -	
22.14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$ -
22.14.1	Nueva instalacion electrica (Incluye Proyecto Ejecutivo, monofasica, trifasica y Ayuda de Gremios)	Gl.	1	\$ 0,00	\$ -	
21.14.2	Instalacion x bocas	un	55	\$ 0,00	\$ -	
Artefactos						
21.14.7	Iluminacion de Emergencia	un	11	\$ 0,00	\$ -	
21.14.8	Kevin etl 500	un	23	\$ 0,00	\$ -	
21.14.9	Marca Lucciola modelo Evoluzione LED (CXD-030) o superior calidad, medidas 47 x 47 cm con louver doble parabólico	un	6	\$ 0,00	\$ -	

Obra: LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y AMPLIACION DE DEPENDENCIAS PARA
PERSONAL DE MATERIAL RODANTE EN VICTORIA PCIA DE BA.

LMT_OC_086
PLANILLA DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	U/Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Subtotal ítem
21.14.10	Marca Lumenac modelo Marea LED del tipo hermético o superior, con protección de policarbonato traslucido abisagrada al cuerpo. Incluyen tubos LEDs 2x18/20w 4000k.	un	7	\$ 0,00	\$ -	
21.14.11	Artefactos de iluminación de embutir en cielorraso en sector oficinas, los cuales serán nuevos y en perfecto estado, marca Lucciola modelo Halley LED (RXD-030) o superior calidad, medidas 60 x 60 cm con louver doble parabólico. Incluye lámpara LED de 30w	un	8	\$ 0,00	\$ -	
21.14.12	Indicador de salida con lampara led	un	6	\$ 0,00	\$ -	
21.14.13	Proyector PRL 756 50W	un	4	\$ 0,00	\$ -	
21.15	PINTURA					\$ -
21.15.1	Látex s Interior (enduido completo 1 mano de fijador y 2 manos de pintura)	m2	762	\$ 0,00	\$ -	
21.15.2	Esmalte sintético en aberturas, barandas y portones	m2	82	\$ 0,00	\$ -	
21.15.3	Impermeabilización Ladrillos exteriores con impregnación hidrorrepelente tipo Sikaguard 700 s o calidad superior	m2	285	\$ 0,00	\$ -	
21.15.4	Pintura epoxi	m2	100	\$ 0,00	\$ -	
21.16	EQUIPAMIENTO/ MESADAS					\$ -
Equipamiento						
21.16.1	Heladera 335 litros	un	1	\$ 0,00	\$ -	
21.16.2	Microondas 23 litros con grill	un	1	\$ 0,00	\$ -	
21.16.3	Extractor	un	3	\$ 0,00	\$ -	
Mesada						
21.16.64	Mesda de Granito Gris Mara 2,5 m espesor (Incluye traforos)	m2	11	\$ 0,00	\$ -	
21.16.4.1	Zocalos y frentines en Ganito Gris Mara	ML	14	\$ 0,00	\$ -	
21.16.5	Muebles bajomesada y alacenas	MI	8	\$ 0,00	\$ -	
21.17	INSTALACIÓN SANITARIA					\$ -
21.17.1	Nueva instlacion SANITARIA (Incluye Proyecto Ejecutivo)(Incluye pases en losas) (Incluye Ayuda de Gremios)	Gl.	1	\$ 0,00	\$ -	
21.17.2	Tanque de polietileno rotomoldeado tricapa 1000lt (Incluye Colector)	un	2	\$ 0,00	\$ -	
21.17.3	Termotanque electrico	un	1	\$ 0,00	\$ -	
Porcelana Sanitaria y Accesorios B° Damas y Caballeros (Incluye Prov. y Colocación)						
21.17.4	Inodoro Andina Ferrum o calidad superior Incluye asiento + valvula FV	un	4	\$ 0,00	\$ -	
21.17.5	Bacha de A° Ovalada	un	4	\$ 0,00	\$ -	
21.17.6	Griferia Lavatorio Kansas Plus	un	4	\$ 0,00	\$ -	
21.17.7	Mingitorio Mural incluye valvula automatica de descarga	un	2	\$ 0,00	\$ -	
21.17.8	Canilla de Servicio	un	3	\$ 0,00	\$ -	
21.17.9	Griferia de ducha kansas plus	un	1	\$ 0,00	\$ -	
21.17.10	Porta Rollo Ceramico	un	4	\$ 0,00	\$ -	
21.17.11	Percha ceramica para empotrar	un	4	\$ 0,00	\$ -	
21.17.12	Jabonera 15x15 con agarradera blanca	un	1	\$ 0,00	\$ -	
21.17.13	Barral y cortina de baño	un	1	\$ 0,00	\$ -	
21.17.14	Rejilla guardagano	un	1	\$ 0,00	\$ -	
21.17.15	Pileta de Cocina de A°	un	2	\$ 0,00	\$ -	
21.17.16	Griferia de cocina	un	2	\$ 0,00	\$ -	
21.18	INSTALACION TERMOMECANICA					\$ -
21.18.1	Provision y colocacion de Equipos Aire Acondicionado para oficinas en 1er piso y Taller Planta Baja , capacidad según balance térmico provisión y montaje de acuerdo a Proyecto Ejecutivo.	un	2	\$ 0,00	\$ -	
21.18.2	Provision y colocacion de Equipos Aire Acondicionado para oficina en 1er piso y Laboratorio Planta Baja , capacidad según balance térmico provisión y montaje de acuerdo a Proyecto Ejecutivo.	un	2	\$ 0,00	\$ -	
21.19	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO					\$ -
21.19.1	Extintores/Matafuegos de Polvo clase ABC tipo Georgia	un	6	\$ 0,00	\$ -	
21.20	PIPING AIRE COMPRIMIDO					\$ -
21.20.1	Proyecto/ Ingenieria Basica/ Ingenieria de Detalle (Incluye planso conforme a obra)	gl	1	\$ 0,00	\$ -	
21.20.2	cañeria de aire Comprimido incluyendo soportería	ml	80	\$ 0,00	\$ -	
21.20.3	Bocas, incluye valvulas de corte y manometro Aire Comprimido 3/4" Incluye soportería	ml	5	\$ 0,00	\$ -	
21.20.4	Valvulas de Corte principal	un	1	\$ 0,00	\$ -	
21.21	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA					\$ -
21.21.1	Limpieza periodica de obra	mes	6	\$ 0,00	\$ -	
21.21.2	Limpieza final de obra	gl	1	\$ 0,00	\$ -	
21.22	VARIOS					\$ -
21.22.1	Monoriel IPN 300 (incluye memoria de calculo, según pliego)	un	3	\$ 0,00	\$ -	
TOTAL						

