

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES**

**17. Planilla de Cotización**

Ítem	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	U	Cantidad	%	Unitario Ítem.	Total Ítem	Total Rubro
<b>01</b>	<b>Tareas Preliminares</b>						<b>\$ 0,00</b>
01.01	Ingeniera de proyecto y memoria técnica	Gl	1	0,75	\$ 0,00	\$ 0,00	
01.02	Obrador, cartel obra, cerco perimetral y replanteo	Gl	1	1,82	\$ 0,00	\$ 0,00	
01.03	Documentación planos conforme a obra	Gl	1	0,41	\$ 0,00	\$ 0,00	
<b>02</b>	<b>Demoliciones</b>						<b>\$ 0,00</b>
02.01	Demolición de mampostería (vanos, revestimientos, revoques)	m2	29,00	0,27	\$ 0,00	\$ 0,00	
02.02	Demolición de pisos, carpetas y contrapisos	gl	1,00	0,77	\$ 0,00	\$ 0,00	
<b>03</b>	<b>Hormigón</b>						<b>\$ 0,00</b>
03.01	Viga de encadenado de 15*15 cm sobre losa existente	m3	0,96	0,28	\$ 0,00	\$ 0,00	
<b>04</b>	<b>Contrapisos</b>						<b>\$ 0,00</b>
04.01	Contrapiso de cascotes sobre losa de hormigón existente	m2	35,35	0,43	\$ 0,00	\$ 0,00	
<b>05</b>	<b>Carpetas</b>						<b>\$ 0,00</b>
05.01	Carpeta de cemento fratasado 2 cm	m2	94,74	1,06	\$ 0,00	\$ 0,00	
<b>06</b>	<b>Solados</b>						<b>\$ 0,00</b>
06.01	Piso de mosaicos graníticos 30 x 30 cm.	m2	25	0,95	\$ 0,00	\$ 0,00	
06.02	Piso de cerámica antideslizante en duchas	m2	3	0,10	\$ 0,00	\$ 0,00	
06.03	Piso cementicio Tarquini calcáreo	m2	132	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
<b>07</b>	<b>Aislaciones</b>						<b>\$ 0,00</b>
07.01	Planchada hidrófuga bajo revestimientos en locales húmedos	m2	90,43	0,43	\$ 0,00	\$ 0,00	
07.02	Cajón hidrófugo: 3 hiladas lad. común y concreto hidrófugo	m2	8	0,08	\$ 0,00	\$ 0,00	
07.03	Planchada hidrófuga sobre contrapiso	m2	155,45	2,65	\$ 0,00	\$ 0,00	
<b>08</b>	<b>Revoques</b>						<b>\$ 0,00</b>
08.01	Revoque grueso exterior	m2	153,6	3,40	\$ 0,00	\$ 0,00	
08.02	Revoque interior de aplicación manual - Yeso tipo Alpress	m2	499,69	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
<b>09</b>	<b>Revestimientos</b>						<b>\$ 0,00</b>
09.01	Cerámica blanca San Lorenzo 20 x 50 cm	m2	90,43	3,07	\$ 0,00	\$ 0,00	
09.02	Cantonerías metálicas	Gl	1	0,02	\$ 0,00	\$ 0,00	

Ing. WALTER GRANDI  
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
LÍNEA SARMIENTO

Arq. ALEJANDRO PEREZ VOLPIN  
Infraestructura SORCE  
Línea Sarmiento

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES**

10	Zócalos						\$ 0,00
10.1	Zócalo de mosaico granítico 0,10 x 0,30 m	ml	149,2	2,83	\$ 0,00	\$ 0,00	
10.4	Zócalo cementicio Tarquini calcáreo interior 0,10 m	m	124	0,87	\$ 0,00	\$ 0,00	
10.4	Zócalo cementicio perimetral exterior 0,15 m	ml	52,6	0,37	\$ 0,00	\$ 0,00	

11	Mampostería						\$ 0,00
11.01	Completamientos varios Muro de ladrillo visto cámara de aire+ladrillo hueco 8x18x33 cm interior	m2	5	1,32	\$ 0,00	\$ 0,00	
11.02	Pared de ladrillos huecos cerámicos 18 x19x 33 cm	m2	153,60	3,74	\$ 0,00	\$ 0,00	
11.03	Pared de ladrillos huecos cerámicos 12 x 18 x 33 cm	m2	142,33	2,11	\$ 0,00	\$ 0,00	
11.04	Pared de ladrillos huecos cerámicos 8 x 18 x 33 cm	m2	12,45	0,15	\$ 0,00	\$ 0,00	

12	Construcción en seco						\$ 0,00
	Ejecución de tabique bajo delimitación de sector de Depósito.	m2	38,05	0,79	\$ 0,00	\$ 0,00	

13	Marmolería						\$ 0,00
13.01	Provisión y colocación mesadas granito gris mara espesor 2 cm. Incluye trasforos, frentín y zócalos	ml	5,65	0,90	\$ 0,00	\$ 0,00	

14	Pintura						\$ 0,00
14.01	Látex sobre muros interiores de revoque fino (acondicionado, una mano de fijador, enduido completo, 2 manos de fijador y 2 manos de látex)	m2	499,69	3,69	\$ 0,00	\$ 0,00	
14.02	Látex sobre cielorrasos (acondicionado, enduido, fijador y 2 manos de látex)	m2	160	1,13	\$ 0,00	\$ 0,00	
14.03	Látex sobre muros exteriores (acondicionado, una mano de fijador, 2 manos de fijador y 2 manos de látex)	m2	221,64	4,90	\$ 0,00	\$ 0,00	
14.04	Impermeabilizante de ladrillo visto sobre calle Tte. Gral. J.D.Perón	m2	152,34	2,03	\$ 0,00	\$ 0,00	
14.05	Esmalte sintético para carpinterías y rejas	m2	70,72	1,33	\$ 0,00	\$ 0,00	

15	Ventanas de aluminio						\$ 0,00
15.01	Ventana aluminio línea Módena. Designación V1	u	1	1,88	\$ 0,00	\$ 0,00	
15.02	Ventana aluminio línea Módena. Designación V2	u	3	0,27	\$ 0,00	\$ 0,00	
15.03	Ventana aluminio línea Módena. Designación V3	u	4	0,56	\$ 0,00	\$ 0,00	
15.04	Ventana aluminio línea Módena. Designación V4	u	5	0,97	\$ 0,00	\$ 0,00	
15.05	Ventana aluminio línea Módena. Designación V5	u	1	0,18	\$ 0,00	\$ 0,00	
15.06	Ventana aluminio línea Módena. Designación V6	u	2	0,19	\$ 0,00	\$ 0,00	

16	Carpinterías Metálicas						\$ 0,00
16.01	P1 -Puerta de chapa cortafuego con marco de chapa DWG 18. Medidas 1,80x 2,05 m. Incluye provisión de herrajes y colocación.	u	1	0,50	\$ 0,00	\$ 0,00	
16.02	PD - Puerta de chapa con marco de chapa DWG 18. Medidas 1,80 x 2,05 m. Incluye herrajes y colocación. Doble hoja	u	1	0,20	\$ 0,00	\$ 0,00	

Ing. WALTER GRANDI

Arq. ALEJANDRO PÉREZ VOLPE

SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Infraestructura OFSE

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES**

17 Carpinterías de Madera							\$ 0,00
17.01	P2 - Puerta placa con marco de chapa DWG 18. Medidas 0,90 x 2,05m. Incluye herrajes y colocación.	u	1	0,14	\$ 0,00	\$ 0,00	
17.02	P3 - Puerta placa con marco de chapa DWG 18. Medidas 0,80 x 2,05m. Incluye herrajes y colocación.	u	4	0,56	\$ 0,00	\$ 0,00	
17.03	P4 - Puerta placa con marco de chapa DWG 18. Medidas 0,70 x 2,05m. Incluye herrajes y colocación.	u	2	0,28	\$ 0,00	\$ 0,00	
17.04	P5 - Puerta placa con marco de chapa DWG 18. Medidas 0,60 x 1,60m. Incluye herrajes y colocación.	u	2	0,28	\$ 0,00	\$ 0,00	

18 Herreria							\$ 0,00
18.01	Provisión y ejecución de rejas para ventanas exteriores lado Tte. Perón	m2	29,58	5,68	\$ 0,00	\$ 0,00	

19 Instalación Eléctrica							\$ 0,00
19.01	Instalación eléctrica general, caños, bandejas, cajas, conductores, cajas especiales de puestos de trabajo, llaves, teclas, tomas generales, tomas de uso especial, corrientes débiles, aire acond., etc. Incluye incidencia a Tablero, Pilar.	Gl	1	8,90	\$ 0,00	\$ 0,00	
19.02	Provisión y colocación de artefactos	Gl	1	1,87	\$ 0,00	\$ 0,00	
19.03	Provisión y colocación de extractores en baños, extractor móvil en taller y termotanque eléctrico	Gl	1	2,78	\$ 0,00	\$ 0,00	

20 Instalación Sanitaria							\$ 0,00
20.01	Instalación sanitaria para cloacal y pluviales, ventilaciones. Distribución de agua fría y caliente. Conexiones a tanque de reserva y termotanque	Gl	1	13,04	\$ 0,00	\$ 0,00	
20.02	Tanque de reserva de acero inoxidable	Gl	1	0,20	\$ 0,00	\$ 0,00	
20.03	Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios	Gl	1	2,37	\$ 0,00	\$ 0,00	

21 Instalación termomecánica							\$ 0,00
21.01	Provisión y colocación de equipos aire acondicionado Split inverter frío/calor	u	5	4,89	\$ 0,00	\$ 0,00	

22 Equipamiento							\$ 0,00
22.01	Mesa madera para 10 personas	u	1	0,07	\$ 0,00	\$ 0,00	
22.02	Banco de madera	u	2	0,07	\$ 0,00	\$ 0,00	
22.03	Escritorio en L	u	1	0,25	\$ 0,00	\$ 0,00	
22.04	Escritorio simple	u	9	1,33	\$ 0,00	\$ 0,00	
22.05	Biblioteca baja	u	5	0,89	\$ 0,00	\$ 0,00	
22.06	Sillas operativa tipo Senior giratoria	u	10	0,63	\$ 0,00	\$ 0,00	
22.07	Heladera, microondas, anafe de dos hornallas eléctrico para el office	Gl	1	0,52	\$ 0,00	\$ 0,00	

ing. WALTER GRANDI  
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
LÍNEA SARMIENTO

Arq. ALEJANDRO PEREZ VOLPIN  
Infraestructura S.F.P.S.E.  
Linea Sarmiento

**TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES**

**LÍNEA  
SARMIENTO**

**LÍNEA SARMIENTO – Sub Gerencia de Infraestructura**  
Coordinación General de Obras e Ingeniería

**OBRA:  
ESTACIÓN ONCE  
BASE PARA PERSONAL DEL PREPAGO -  
ANDÉN 10**

LS-OC- OM00/109/2017\_SGI

Revisión: 03

Fecha: 08-12-17

Página: 59 de 63

## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES


23	Limpieza						
23.01	Limpieza periódica	mes	2	1,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
23.02	Limpieza final	m2	164	0,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

100,00	<b>TOTAL</b> (sin I.V.A)	<b>\$ 0,00</b>
--------	--------------------------------	----------------

	<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 0,00</b>
--	---------------	----------------

	<b>TOTAL</b> (I.V.A INCLUID O)	<b>\$ 0,00</b>
--	---	----------------

  
Ing. WALTER GRANDI  
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
LÍNEA SARMIENTO

  
Arq. ALEJANDRO PEREZ VOLPIN  
Infraestructura SCFSE  
Linea Sarmiento