

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES
 APERTURA DE ITEMS
 OBRA

Pavimentación y bacheo

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Precio Parcial	IVA	PRECIO IVA INCLUIDO	Incidencia %
1	TAREAS PRELIMINARES				\$			
1-1	MOVILIZACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL OBRADOR	GL	1,00					
1-2	CERCO DE OBRA	GL	1,00					
1-3	CATEO E INTERFERENCIAS	GL	1,00					
1-4	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	1,00					
1-5	DESMOVILIZACION - RETIRO DE OBRADOR Y CERCO	GL	1,00					
2	MOVIMIENTO DE SUELO / RELLENOS				\$			
2-1	MOVIMIENTO DE SUELO	m³	416,00					
2-2	RETIRO SUELO PRODUCIDO FUERA DE LA OBRA	m³	416,00					
2-3	APORTE DE TOSCA COMPACTADA Y NIVELADA 20 CM ESPESOR	m³	208,00					
2-4	SUELO CEMENTO 8% COMPACTADO Y NIVELADO 20 CM ESPESOR	m³	208,00					
2-5	CORTE FINAL Y GALIBO CAMINO	GL	1,00					
3	CARPETA ASFALTICA				\$			
3-1	APLICACION DE CARPETA ASFALTICA 8 CM ESPESOR DE ACUERDO A PET	m²	84,00					
3-2	PINTURA Y CARTELERIA	GL	1,00					
TOTALES					\$			0%



Ing. Miguel Eduardo Fernández
 GERENTE DE INGENIERIA
 OPERADORA FERROVIARIA
 SOCIEDAD DEL ESTADO.

Ing. CHRISTIAN SOUSA VARGUES
 SUBGERENTE LOGISTICA
 TRENES ARGENTINOS OPERACIONES