

C.A.B.A., 15 de mayo de 2018

**CIRCULAR N° 2**

**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 55/2017 POR COMPULSA ABREVIADA - EXPTE.**  
**TRE-SOF-SOFS-0005216/2017**

**“CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA PARA AMPLIACION Y MEJORAS DE COCHERAS EN MATERIAL RODANTE – TALLER DE LOCOMOTORAS- RETIRO – LGSM”**

**ACLARATORIAS CON CONSULTA**

Repuestas a consultas efectuadas por participantes del llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por medio autorizado por el Pliego de Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 6°, apartado “CONSULTAS y ACLARACIONES”.

**CONSULTA 1:**

*Se solicita fecha para realizar una nueva visita a obra.*

**RESPUESTA 1:**

Conforme lo solicitado se establece nueva fecha para efectuar la visita para la Contratación de título, a saber:

- **DIA:** Jueves 17/05/2018
- **HORA:** 11:00 hs.
- **PUNTO DE ENCUENTRO:** Estacionamiento material rodante, calle Padre Carlos Múgica 1360 – Línea San Martín.

El encargado de la citada visita será Ezequiel Lorenzo, (Te.: 011-5862-8922).

**Se exime de concurrir a los participantes que hayan asistido a una visita de reconocimiento efectuada con anterioridad.**

**CONSULTA 1:**

*“La duda (...) es si la remoción de los elementos que se encuentran en el terreno van por cuenta del contratista, ya que hay en un sector durmientes apilados, por otro lado también hay una base de hormigón (...)”*

**RESPUESTA 1:**

**Según el PETP:**

**19.1 Generalidades**

La secuencia de los trabajos para cada caso en particular será: retiro de posibles obstáculos al nuevo tendido (montículos, árboles, etc.), replanteo según trazado de proyecto, excavación para fundación de postes, fundación de postes en los sectores requeridos, retiro de material producido remanente, tendido de alambrados romboidal en los sectores de trabajo y tareas de emprolijamiento.

**Artículo 20°. Agregado de piedra balasto.**

En la superficie a intervenir por la contratista, se distribuirá piedra partida de granulometría 10-30mm con un alto de 5cm de agregado.

Todo montículo de tierra, escombro, vegetación, etc. que supera dicha altura, será removido y el Terreno se dejará alisado.

Los durmientes y elementos que no se encuentren vinculados al piso serán retirados por la empresa Trenes Argentinos. Mientras que los que estén vinculados al piso, como contra piso de hormigón, arboles, etc., quedara a cargo de la contratista.