

Obra: REFACCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TALLER VICTORIA – LINEA MITRE				TRENES ARGENTINOS OPERACIONES		
PLANILLA DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS - ITEMIZACION DE TRABAJOS A REALIZAR						
(LAS CANTIDADES DE LA PLANILLA SON ESTIMATIVAS , EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)						
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO FINAL (\$)	INCIDENCIA (%)
1	OBRADOR Y MOVILIZACION					
1.1	Obrador deposito, vestidores y sanitarios (24 m2)	mes				
1.2	Baños químicos (alquiler mensual) x 1 unidad	mes				
1.3	Cartel de Obra	m ²				
1.5	Desmalezado y limpieza de terreno	global				
SUBTOTAL					\$ -	%
2	DEMOLICION Y DESMONTE					
2.1	Desarme					
2.1.1	Desarme de cerramiento existente	ml				
2.1.2	Jornal de Item Desarme	Jornal				
2.2	Demolicion					
2.2.1	Apertura para anclaje de IPN	u				
2.2.2	Jornal de Item Demolicion	Jornal				
2.3	Remocion					
2.3.1	Remocion de revoques	m2				
2.3.2	Volquete	Global				
2.3.3	Jornal de Item Remocion	Jornal				
SUBTOTAL					\$ -	%
3	MAMPOSTERIA					
3.1	Revoque grueso filetrado a la cal	m2				
3.2	Reconstruccion de capiteles	u				
3.3	Reparacion de mamposteria	m3				
3.4	Recambio de placas premoldeadas	u				
3.5	Jornal de Item Mamposteria	Jornal				
SUBTOTAL					\$ -	%
4	HERRERIA					
4.1	Fabricacion de paño (Según PETP y PETG)	ml				
4.2	Montaje de paño y anclaje de IPN (Según PETP y PETG)	u				
4.3	Normalizacion de portones	u				
4.4	Provision y Colocacion de concertina (Según PETP y PETG)	ml				
4.5	Jornal de Item Herreria	Jornal				
SUBTOTAL					\$ -	%
5	PINTURA					
5.1	Latex exterior muro lado interno	m ²				
5.2	Jornal de Item Pintura	Jornal				
SUBTOTAL					\$ -	0,00%
6	LIMPIEZA DE OBRA					
6.1	Limpieza de Obra Periodica	diario				
6.2	Limpieza de Obra Final	u				
6.3	Poda, extraccion y retiro de raices	gl				
SUBTOTAL					\$ -	%
7	INGENIERIA Y PLANOS CONFORME A OBRA					
7.1	Ingenieria y Planos Conforme a Obra	Gl	1,00			
SUBTOTAL					\$ -	%
TOTAL					\$ -	%
Precios sin IVA al 03/2018						
TOTAL IVA Incluido				21%	\$ -	%