

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	Subgerencia de Infraestructura	
	ADQUISICIÓN DE LOSETAS PREMOLDEADAS DE HORMIGON, PARA CALZADA DE PASOS A NIVEL - MANTENIMIENTO DE VIAS, SERVICIOS URBANOS RETIRO – DR. D. CABRED	SM-V-ET-063
		Revisión 00
		Fecha: 24/08/2017
	Página 1 de 5	




PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

**ADQUISICIÓN DE LOSETAS PREMOLDEADAS DE
HORMIGON, PARA CALZADA DE PASOS A NIVEL -
MANTENIMIENTO DE VIAS, SERVICIOS URBANOS
RETIRO – DR. DOMINGO CABRED.**

LINEA SAN MARTIN.


CABRED, DOMINGO
Coord. Gral Area Via
Linea San Martin


Ing. Roberto Medina
Sub Gerente de Infraestructura
Linea San Martin



TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	Subgerencia de Infraestructura	
	ADQUISICIÓN DE LOSETAS PREMOLDEADAS DE HORMIGON, PARA CALZADA DE PASOS A NIVEL - MANTENIMIENTO DE VIAS, SERVICIOS URBANOS RETIRO – DR. D. CABRED	SM-V-ET-063 *
		Revisión 00
		Fecha: 24/08/2017
Página 2 de 5		

INDICE DE CONTENIDOS

Artículo 1°.	- Objeto	3
Artículo 2°.	- Materiales a Suministrar	3
Artículo 3°.	- Detalle del Material a suministrar.....	3
Artículo 4°.	- Lugar de Entrega.....	3
Artículo 5°.	- Entregas	4
Artículo 6°.	- Normas y Especificaciones a Considerar	4
Artículo 7°.	- Inspecciones	5
Artículo 8°.	- Garantía Técnica.	5

CARLOS A. ANTONELLI
Coord. Graal Area Via
Linea San Martin


Ing. Roberto Medina
Sub Gerente de Infraestructura
Linea San Martin



TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	Subgerencia de Infraestructura	
	ADQUISICIÓN DE LOSETAS PREMOLDEADAS DE HORMIGON, PARA CALZADA DE PASOS A NIVEL - MANTENIMIENTO DE VIAS, SERVICIOS URBANOS RETIRO – DR. D. CABRED	SM-V-ET-063
		Revisión 00
		Fecha: 24/08/2017
		Página 3 de 5

Artículo 1°. - Objeto

La presente documentación define las especificaciones técnicas y el alcance de la provisión de losetas premoldeadas de hormigón armado para calzada de Pasos a Nivel, destinadas al mantenimiento de los Servicios Urbanos de Pasajeros entre Retiro y Dr. D. Cabred, operados por Trenes Argentinos.

La mencionada provisión comprende materiales y transporte al lugar de acopio.

Artículo 2°. – Materiales a Suministrar

El OFERENTE debe cotizar material nuevo y en todo conforme a las especificaciones del presente PETP.
Corre por cuenta y responsabilidad del proveedor la gestión y la obtención de la totalidad de los permisos correspondientes por parte de las autoridades ambientales.

Artículo 3°. – Detalle del Material a suministrar

Las descripciones que se indican a continuación dan adecuada información sobre los elementos solicitados. Dicha información es necesaria y suficiente sobre las características del OBJETO.

ITEM	DENOMINACION	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Loseta de H° A° tipo "J", según plano GVO. 3034, para perfil de riel UIC. 60.	Loseta de H° A° tipo "J", según plano GVO. 3034, para perfil de riel UIC. 60.	60
2	Loseta de H° A° tipo "H", según plano GVO. 3034, para perfil de riel UIC. 60.	Loseta de H° A° tipo "H", según plano GVO. 3034, para perfil de riel UIC. 60.	160
3	Loseta de H° A° tipo "H'", según plano GVO. 3034, para perfil de riel UIC. 60.	Loseta de H° A° tipo "H'", según plano GVO. 3034, para perfil de riel UIC. 60.	160
4	Loseta de H° A° tipo "J", según plano GVO. 3034, para perfil de riel U. 50.	Loseta de H° A° tipo "J", según plano GVO. 3034, para perfil de riel U. 50.	30
2	Loseta de H° A° tipo "H", según plano GVO. 3034, para perfil de riel U. 50.	Loseta de H° A° tipo "H", según plano GVO. 3034, para perfil de riel U. 50.	60
3	Loseta de H° A° tipo "H'", según plano GVO. 3034, para perfil de riel U. 50.	Loseta de H° A° tipo "H'", según plano GVO. 3034, para perfil de riel U. 50.	60

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CARLOS A. ...
Coord. Gral. Area Via
Linea San Martin

Ing. Roberto Medina
Sub Gerente de Infraestructura
Linea San Martin



TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	Subgerencia de Infraestructura	
	ADQUISICIÓN DE LOSETAS PREMOLDEADAS DE HORMIGON, PARA CALZADA DE PASOS A NIVEL - MANTENIMIENTO DE VIAS, SERVICIOS URBANOS RETIRO – DR. D. CABRED	SM-V-ET-063
		Revisión 00
		Fecha: 24/08/2017
		Página 4 de 5

Artículo 4° – Lugar de Entrega

Las entregas se deberán realizar en los siguientes lugares.

Ítem	Almacén	Ubicación
1 al 6	Caseros	Calle Gral. Hornos N° 2497, Caseros Provincia de Buenos Aires.

El PROVEEDOR deberá avisar la entrega de los materiales con 48hs de anticipación. Todas las entregas serán recibidas por el REPRESENTANTE de TRENES ARGENTINOS facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados.

Artículo 5° - Entregas

Las entregas de los elementos solicitados se realizaran en la siguiente secuencia, siendo la primera entrega durante los primeros 60 días corridos de comunicada la contratación, debiendo las cantidades restantes ser entregadas en los siguientes 30 días corridos con la siguiente secuencia;

ITEM	BASE	1ª Entrega	2ª Entrega	3ª Entrega	4ª Entrega	5ª Entrega		
1 a 3	Caseros.	100%		-	-	-	-	-
4 a 6	Caseros	-	100%	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-


Artículo 6° - Normas y Especificaciones a Considerar

Los reglamentos y normas que regirán para la presente documentación son los que a continuación se detallan:


- Instrucción Técnica sobre Pasos a Nivel con Losetas de Hormigón Armado GVO(V) 001

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos de esta especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento será exigido al momento de la Recepción.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES



Carlos J. Pignatelli
Coord. Gran Área Via
Línea San Martín



Ing. Roberto Medina
Sub Gerente de Infraestructura
Línea San Martín



TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	Subgerencia de Infraestructura	
	ADQUISICIÓN DE LOSETAS PREMOLDEADAS DE HORMIGON, PARA CALZADA DE PASOS A NIVEL - MANTENIMIENTO DE VIAS, SERVICIOS URBANOS RETIRO – DR. D. CABRED	SM-V-ET-063
		<i>Revisión 00</i>
		<i>Fecha: 24/08/2017</i>
		<i>Página 5 de 5</i>

Artículo 7° – Inspecciones

Con anterioridad al inicio de la fabricación de los elementos solicitados, EL REPRESENTANTE DE TRENES ARGENTINOS, deberá verificar la existencia, tipo y calidad de los materiales a emplear.


El REPRESENTANTE de TRENES ARGENTINOS podrá realizar inspección en el taller donde se fabriquen los elementos solicitados, para verificar la correcta ejecución y calidad de los mismos.

Los materiales entregados serán inspeccionados por el REPRESENTANTE de TRENES ARGENTINOS antes y durante la descarga para verificar si cumple con las características especificadas, pudiendo rechazarlos.

Los materiales rechazados deberán ser retirados del lugar al mismo momento, concluida la descarga, sin poder percibir reconocimiento económico alguno por el flete o el material rechazado.

Artículo 8°– Garantía Técnica.

Una vez suministrado el producto solicitado, se establece un plazo de garantía técnica de 180 días corridos, a partir de la fecha de recepción, dentro del cual el proveedor está obligado a subsanar por su cuenta y cargo cualquier defecto atribuible a la fabricación del mismo.


CARLOS J. SANTIVELLI
Coord. Ger. Área Vía
Línea San Martín


Ing. Roberto Medina
Sub Gerente de Infraestructura
Línea San Martín