

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES**

**ADQUISICIÓN DE ECLISAS TIPO BARRA
PARA RIEL U. 50**

LINEA GENERAL ROCA

Índice

Artículo N°1: Objeto.....	3
Artículo N°2: Materiales a Suministrar	3
Artículo N°3: Forma de Cotizar	3
Artículo N°4: Detalle del Material a suministrar	3
Artículo N°5: Lugar de Entrega.....	3
Artículo N°6: Plazo y condiciones de Entrega.....	3
Artículo N°7: Normas y Especificaciones a Considerar	4
Artículo N°8: Inspecciones	4

Artículo N°1: Objeto

La presente documentación define las especificaciones técnicas y el alcance de la provisión de eclisas tipo barra para riel U.50 necesarios para la obra de mejoramiento de vía 1 y 2 sector QL-BZ a realizar por administración con el fin de mejorar la velocidad y seguridad del servicio.

La mencionada provisión comprende materiales, transporte al lugar de entrega y acopio.

Artículo N°2: Materiales a Suministrar

El OFERENTE debe cotizar material nuevo y en todo conforme a las especificaciones del presente PETP.

Artículo N°3: Forma de Cotizar

Los oferentes deberán formular sus propuestas económicas según la “Planilla de Cotización” incorporada como Anexo Planilla de Cotización al Pliego.

No se aceptan Ofertas variables.

Artículo N°4: Detalle del Material a suministrar

Las descripciones que se indican a continuación dan adecuada información sobre los elementos solicitados. Dicha información es necesaria y suficiente sobre las características del OBJETO.

ITEM	DENOMINACION	OBSERVACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
1	ECLISA TIPO BARRA PARA RIEL U.50 DE 6 AGUJEROS	SEGÚN PLANO GVO 553 – NORMA FA L 7015	c/u	300

Artículo N°5: Lugar de Entrega

Almacén Infraestructura 4107 - Calles 528 y 115 – Tolosa

El PROVEEDOR deberá avisar la entrega de los materiales con 48hs de anticipación.

Todas las entregas serán recibidas por el REPRESENTANTE del FERROCARRIL facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados.

Artículo N°6: Plazo y condiciones de Entrega

El OFERENTE deberá entregar la totalidad de los materiales en un plazo máximo de 90 días corridos desde notificada la orden de compra.

La condición de entrega puede ser realizada en su totalidad o de formas parciales siempre y cuando la totalidad de las mismas sea provista dentro del plazo máximo.

Especificacion Tecnica: Tirafondos de Vía	3 de 5	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION GENERAL DE VIA
---	--------	---

En caso de que el proveedor opte por la segunda opción deberá presentar un cronograma de entrega para poder ser considerada.

Artículo N°7: Normas y Especificaciones a Considerar

Los reglamentos, planos y normas que regirán para la presente documentación son los que a continuación se detallan:

PLANO	NORMA
PLANO GVO 553	NORMA FA 7015

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos de esta especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. A todos los efectos, las normas y plano citados se consideran como formando parte del presente Pliego y de conocimiento de los oferentes. Su cumplimiento será exigido al momento de la Recepción.

Artículo N°8: Inspecciones

Los materiales entregados serán inspeccionados por el REPRESENTANTE del FERROCARRIL antes y durante la descarga para verificar si cumple con las características especificadas, pudiendo rechazarlos, en caso de no cumplir con las mismas.

Los materiales rechazados deberán ser retirados del lugar al mismo momento de concluida la descarga, sin poder percibir reconocimiento económico alguno por el flete o el material rechazado.

Anexo Planilla de Cotización

Renglón	DENOMINACIÓN	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario sin IVA	Precio TOTAL sin IVA
1	ECLISA TIPO BARRA PARA RIEL U.50 DE 6 AGUJEROS PLANO GVO 553 – NORMA FA 7015	C/U	300		
SUBTOTAL SIN IVA					
Alícuota IVA		TOTAL IVA			
TOTAL OFERTA					
Importe total en letras					

Firma y Aclaración