

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADORES EXTERNOS
AUTOMATICOS DE LA LINEA SARMIENTO (AREA CARDIO
SEGURA).**

I - Justificación y Encuadre legal

El mantenimiento preventivo de los DEA que actualmente se encuentran instalados a lo largo de la traza de la Línea Sarmiento tiene como objetivo el garantizar el normal funcionamiento cuando la emergencia así lo requiera y de esta manera dar cumplimiento a la legislación vigente respecto a la prevención de la muerte súbita (Nación Ley 27159, Ciudad de Buenos Aires Ley 4077, Provincia de Buenos Aires Ley 14794).

II - Objeto y Alcance

El objetivo será realizar el mantenimiento preventivo de 16 etilometros distribuidos en las diferentes estaciones de la Línea Sarmiento desde Once hasta Moreno según las especificaciones.

III - Especificaciones Técnicas: Por tratarse de equipamiento de vital importancia es conveniente que los repuestos necesarios a reponer en el mantenimiento, sean originales además de que servicio de mantenimiento a contratar se encuentre certificado por la marca.

ITEM I: Mantenimiento Preventivo para 16 DEA Marca PRIMEDIC HeartSave AS.

- Mantenimiento anual in situ.
- Reemplazo de 9 baterías según relevamiento.
- Reemplazo de 15 parches.
- Entrega de 4 parches duales para backup.

ITEM II: Revisión del equipo post evento cardiológico.

Detalle de tareas a realizar:

- Visita de personal técnico de la empresa al lugar
- Revisión de log interno del equipo
- Revisión de estado general de equipo
- Revisión de estado de carga de batería
- Descarga y entrega en formato pdf de la información relacionada al evento.

IV - Condiciones del servicio:

Plazo: El plazo de prestación del mismo será realizado inmediatamente posterior a la adjudicación.

Lugar: Tal como se describe el mantenimiento será realizado in situ en cada una de las estaciones Línea Sarmiento (traslado a cargo del prestador).

El adjudicatario coordinará el servicio con el Representante que Trenes Argentinos Operaciones designe, con no menos de Cuarenta y Ocho (48) horas de antelación. Posteriormente al mantenimiento realizado se entregara un informe detallado el cual será necesario para realizar la certificación.
