

	<b>Sub Gerencia de Material Rodante</b>	
	<b>OBRA:</b> <b>PLOTEO DE LOCOMOTORA</b>	<b>ET MR 121</b>
		Revisión 03
		Fecha: 04/2017
Página 1 de 2		

## 1 OBJETO

El objeto de la presente especificación técnica consiste en contratar el servicio de ploteado exterior de una locomotora con el objetivo de encuadrar la imagen de la misma dentro de las disposiciones vigentes.

## 2 ALCANCE

La contratación de los trabajos incluye la provisión total de la mano de obra y materiales para la realización del ploteado de la locomotora incluyendo pequeños trabajos de pintura.

El alcance del mismo incluirá el trabajo de ploteado total de la locomotora en las superficies planas, laterales, frente y parte posterior. El material a utilizar será vinilo autoadhesivo calandrado de 60 micrones de espesor como mínimo. Sugerimos la utilización de material marca Oracal modelo 751

La colocación y provisión de los logotipos y números de identificación de la unidad estará a cargo de la Contratista.

El miriñaque deberá ser pintado cebrado en blanco y rojo según esquema a entregar.

Las terminaciones de superficies complejas para realizar el ploteado como así también aquellas que queden expuestas al vandalismo serán pintadas por el contratista. Estas partes de existir quedarán identificadas en total concordancia con el contratista y la inspección de Trenes Argentinos.

La locomotora será entregada en la condición que se encuentra. El contratista deberá realizar el tratamiento superficial que considere adecuado sobre las superficies a plotear, con el objetivo de asegurar una excelente calidad de terminación del mismo.

El tamaño y ubicación de los logotipos institucionales y gubernamentales se fijarán de acuerdo a esquema entregado por Trenes Argentinos según la locomotora a intervenir.

## 3 ENSAYOS - CONTROLES

Al finalizar se realizará una inspección ocular por parte de Trenes Argentinos solicitando en caso de ser necesario intervenir las observaciones pertinentes.

## 4 GARANTIA

Todos los trabajos serán garantizados por un lapso de seis meses.

## 5 LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA Y TRABAJO

El lugar de trabajo y entrega será el Taller Victoria. Se deberá considerar que eventualmente una locomotora podrá realizarse en el Taller Escalada de la línea Roca.

El horario de trabajo se acordará con la inspección, que será de lunes a viernes en horas diurnas.

	<b>Sub Gerencia de Material Rodante</b>	
	OBRA: PLOTEO DE LOCOMOTORA	<b>ET MR 121</b>
		Revisión 03
		Fecha: 04/2017
Página 2 de 2		

El lugar de trabajo se debe mantener limpio y sin obstáculos, quedando a cargo del proveedor la disposición final de los residuos que se generen durante la obra asumiendo el costo de contenedores.

Durante el desarrollo de los trabajos en planta, el personal del proveedor debe tener todos los elementos de seguridad que las tareas requieran, cascos, arneses, andamios, escaleras, etc.

## 6 AVISO INSPECCIÓN

La inspección estará presente durante el desarrollo de tareas, para atender posibles observaciones y/o modificaciones.

## 7 PLAZO DE OBRA

El plazo de entrega se establece en 10 días corridos contados a partir de la fecha de entrega de la unidad al contratista.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.