

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA ALQUILER DE MÓDULO PARA INSTALACIÓN PROVISORIA.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: MÓDULO OFICINA.

Medidas: Largo: 6Mt - Ancho: 2.40Mt

Terminación: Exterior: Chapa galvanizada o pintado color Blanco.
Interior: Madera corlok

EQUIPAMIENTO:

1 puerta de 2,00 x 0,80 mts. o de 2,00 x 0,70 Mts

Dos ventanas pvc de 1.14 x1.00Mt con vidrio simple de 5 mm

EQUIPO DE Aire Acondicionado frio-calor de 3000frig./cal.

Instalación eléctrica: Artefactos de doble tubo fluorescente de 36W, tablero con llave termo-magnética y disyuntores

Bandeja para Aire Acondicionado con llave térmica

Aislación térmica y acústica en cielorraso y paredes laterales con polietileno expandido.

Piso: Fenólico Multilaminado de 18mm (pintado con pintura para pisos de alto tránsito).