

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS  
PARTICULARES**

**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA JUNTAS  
AISLADAS ARMADAS**

**LINEA GENERAL ROCA**

Especificacion Tecnica: Durmientes de madera dura entallados y agujereados.	1 de 5	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION GENERAL DE VIA IF-2018-39934027-APN-GLR#SOFSE
---	--------	---

## Índice

Fundamentos.....	3
Artículo 1° - Objeto.....	3
Artículo 2° - Materiales a Suministrar.....	3
Artículo 3° - Forma de Cotización .....	3
Artículo 4° - Detalle del Material a suministrar .....	3
Artículo 5° - Lugar de Entrega.....	4
Artículo 6° -Plazo y condición de Entrega.....	4
Artículo 7° - Normas y Especificaciones a Considerar .....	5
Artículo 8° - Inspecciones.....	5

## Fundamentos

Con el objeto de mejorar la seguridad y la velocidad de circulación de trenes, se realiza un plan de mantenimiento en puntos críticos del ramal Mar del Plata. El mismo incluye la instalación de barreras automáticas en PaN. Para el correcto funcionamiento de estas es necesaria la construcción de un circuito de vía que realizara el accionamiento de la misma. El presente requerimiento es por la adquisición de elementos de Juntas Aisladas Armadas para la división de dichos circuitos.

## Artículo 1º. - Objeto

La presente documentación define las especificaciones técnicas y el alcance de la provisión de juntas aisladas armadas destinadas al mantenimiento de las vías operadas por la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Línea Roca.

La mencionada provisión comprende materiales, transporte al lugar de entrega y acopio.

## Artículo 2º. – Materiales a Suministrar

El OFERENTE debe cotizar material nuevo y en todo conforme a las especificaciones del presente PETP.

Corre por cuenta y responsabilidad del proveedor la gestión y la obtención de la totalidad de los permisos por parte de las autoridades correspondientes.

## Artículo 3º. – Forma de Cotización

El oferente deberá cotizar un valor para cada uno de los renglones que componen el presente llamado; debiendo ofertar por la TOTALIDAD de los Renglones y la cantidad TOTAL requerida para cada uno que conforman el objeto de contratación.

No se aceptan Ofertas alternativas, ni variables.

## Artículo 4º. – Detalle del Material a suministrar

Las descripciones que se indican a continuación dan adecuada información sobre los elementos solicitados. Dicha información es necesaria y suficiente sobre las características del OBJETO.

Especificacion Tecnica: Durmientes de madera dura entallados y agujereados.	3 de 5	IF-2018-39934027-APN-GLR#SOFSE	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION GENERAL DE VIA
---	--------	--------------------------------	---

ITEM	DENOMINACION	OBSERVACIONES	U.	CANT.
1	ENTRERIEL AISLANTE PARA RIEL 49,61 KG/M BS - ELEMTO B	PLANO V-0039-01 NORMA FA 7043	c/u	200
2	BUJE AISLANTE 42,6 X 34,2 X 26,4 MM PARA RIEL 100 BS – ELEMENTO C	PLANO V-0039-01 NORMA FA 7043	c/u	1200
3	LATERAL AISLANTE DE PVC CON 6 AGUJEROS NORMA FA 7043 - ELEMENTO A	PLANO V-0039-01 NORMA FA 7043	c/u	400
4	LATERAL AISLANTE DE PVC 459.1 X 104 MM CON 4 AGUJEROS	PLANO V-0039-01 NORMA FA 7043	c/u	400
5	LATERAL AISLANTE DE PVC 940 X 100 6 AGUJEROS PERFIL U36 - ELEMENTO A	PLANO GVO. 543- NORMA FA 7043	c/u	180
6	LATERAL AISLANTE DE PVC ENTRE RIEL 50KG/M - ELEMENTO B	PLANO GVO. 543- NORMA FA 7043	c/u	90
7	BUJE AISLANTE DE PVC 24 X 33 MM – ELEMENTO C	PLANO GVO. 543- NORMA FA 7043	c/u	1080
8	PLACA AISLANTE DE PVC 230 X 47 X 5 MM - ELEMENTO D	PLANO GVO. 543- NORMA FA 7043	c/u	360
9	PLACA AISLANTE DE PVC 190 X 47 X 5 MM PARA ECLISA DE 6 AGUJEROS – ELEMENTO E	PLANO GVO. 543- NORMA FA 7043	c/u	180

#### Artículo 5°. – Lugar de Entrega

Almacén Infraestructura 4106

Av. 29 de Setiembre 3501, Remedios de Escalada, Lanús, Provincia de Buenos Aires

El PROVEEDOR deberá avisar la entrega de los materiales con 48hs de anticipación.

Todas las entregas serán recibidas por el REPRESENTANTE de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Línea Roca facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados.

#### Artículo 6°. –Plazo y condición de Entrega

La entrega total de los Ítems deberá ser realizado en 60 días corridos de comunicada la adjudicación.

La condición de entrega puede ser realizada en su totalidad o de formas parciales.

En caso de que el proveedor opte por la segunda opción deberá presentar un cronograma de entrega para poder ser considerada.

El proveedor podrá proponer otro plazo de entrega el cual quedara a consideración de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

Especificacion Tecnica: Durmientes de madera dura entallados y agujereados.	4 de 5	IF-2018-39934027-APN-GLR#SOFSE	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION GENERAL DE VIA
---	--------	--------------------------------	---

**Artículo 7°. - Normas y Especificaciones a Considerar**

Los reglamentos, planos y normas que regirán para la presente documentación son los que a continuación se detallan:

- Todos los elementos deberán cumplir con la **NORMA FA 7043**
- En cuanto a los elementos solicitados se detalla a que plano corresponde cada ítem:

ITEM	DESCRIPCION	PLANO
1- 2- 3 - 4	Junta aislada armada para riel 49,61 Kg/m BS	V-0039-01
5- 6- 7- 8 - 9	Junta aislada armada para riel 50 kg/m Perfil U36	GVO 543

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos de esta especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. A todos los efectos, las normas y plano citados se consideran como formando parte del presente Pliego y de conocimiento de los oferentes. Su cumplimiento será exigido al momento de la Recepción.

**Artículo 8°. – Inspecciones**

Los materiales entregados serán inspeccionados por el REPRESENTANTE de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Línea Roca antes y durante la descarga para verificar si cumple con las características especificadas, pudiendo rechazarlos, en caso de no cumplir con las mismas.

Los materiales rechazados deberán ser retirados del lugar al mismo momento de concluida la descarga, sin poder percibir reconocimiento económico alguno por el flete o el material rechazado.

Especificacion Tecnica: Durmientes de madera dura entallados y agujereados.	5 de 5	IF-2018-39934027-APN-GLR#SOFSE	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION GENERAL DE VIA
---	--------	--------------------------------	---



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas  
Pliego Especificaciones Tecnicas**

**Número:** IF-2018-39934027-APN-GLR#SOFSE

REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTIN, BUENOS AIRES

Jueves 16 de Agosto de 2018

**Referencia:** PET RC 30613 Materiales barreras automáticas

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.08.16 18:18:52 -03'00'

Arturo Oscar Frenia  
Subgerente  
Gerencia Línea Roca  
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.08.16 18:18:54 -03'00'