

N°	CARPINTERIA	MEDIDAS		CANTIDAD	DESCRIPCION
1	AP01	0,70	2,00	2	PUERTA PLACA DE ABATIR INTERIOR . HOJA DE 0,70m.MARCO DE CHAPA Y HOJA DE PLACA, mdf e:15cm
2	AP02	0,70	2,00	1	PUERTA PLACA DE ABATIR INTERIOR SANITARIO . HOJA DE 0,80m.MARCO DE CHAPA Y HOJA DE PLACA FORMICA e:10cm
3	AP 03	A RELEVAR		3	PORTON DE ACCESO EN HERRERIA METALICA. A REACONDICIONAR
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL PUERTAS				6	
11	VENTANAS	A RELEVAR			VENTANA MARCO Y HOJA DE PERFILERIA DE HIERRO BRAZO DE EMPUJE VIDRIOS ALAMBRADOS. A REACONDICIONAR
12					
13					
SUBTOTAL VENTANAS				0	

IMPORTANTE: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y AJUSTARAN EN OBRA EN FUNCION DEL REPLANTEO GENERAL QUE EL CONTRATISTA EJECUTARÁ.

ASIMISMO, PREPARARA LOS PLANOS DE TALLER, DETALLES Y ENTREGARA LAS MUESTRAS DE LAS CARPINTERIAS A INSTALAR PARA SOMETERLO A LA APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA.