

SE INCLUYE EN CADA ÍTEM LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO (\$)	FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1,1	Cartel de obra	1,00	Unidad				
1,2	Obrador deposito, vestidores, sanitarios	4,00	Mensual				
1,3	Ingeniería de Obra	1,00	Unidad				
1,4	Demoliciones, remocion de luminaria, limpieza y preparacion del terreno	1,00	Unidad				
SUBTOTAL							
2	FUNDACIONES						
2,1	Excavaciones para fundación	4,00	m3				
2,2	Fundacion hormigon de platea	2,00	m3				
2,3	Estructura columnas de hormigon	1,00	m3				
SUBTOTAL							
3	CUBIERTA						
3,1	Cubierta de losa cerámica, incluye capa de compresión y nivelación	8,00	m2				
3,2	Aislante termico e hidrofugo	8,00	m2				
3,3	Cielorraso	11,00	m2				
SUBTOTAL							
4	MAMPOSTERÍA Y REVOQUES						
4,1	Mampostería ladrillo hueco 12x18x33cm	24,00	m2				
4,2	Mampostería ladrillo hueco 8x18x33cm	5,00	m2				
4,3	Revoque grueso y fino exterior con aislación	54,00	m2				
4,4	Revoques grueso y fino interior	54,00	m2				
SUBTOTAL							
5	EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS						
5,1	Contrapisos y carpeta de nivelación	11,00	m2				
5,2	Solados de Porcelanato (30x30cm)	11,00	m2				
5,3	Zocalos de Porcelanato	20,00	ml				
SUBTOTAL							
6	CARPINTERÍAS						
6,1	Refaccion puertas exterior (chapa Nº 18) con reja metal desplegado	1,00	Unidad				
6,2	Puerta de acceso a Toilette corrediza	1,00	Unidad				
6,3	Ventana aluminio 1,20x1,00m con reja metal desplegado	3,00	Unidad				
6,5	Ventiluz banderola 0,30x0,60m con reja de metal desplegado	1,00	Unidad				
SUBTOTAL							
7	PINTURA						
7,1	Látex Interior (incluye preparacion de pared)	56,00	m2				
7,2	Látex Exterior (incluye preparacion de pared)	51,00	m2				
7,3	Látex Cielorraso	11,00	m2				
7,4	Esmalte Sintético para Carpinterías	8,00	m2				
SUBTOTAL							
8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
8,1	Instalación electrica (Ingeniera, Calculos, Instalacion, etc)	1,00	Unidad				
8,2	Instalacion de Sistemas (incluye mano de obra y materiales)	1,00	Unidad				
SUBTOTAL							
9	INSTALACIÓN SANITARIA						
9,1	Instalación Sanitaria (incluye provision, instalaciones y conexonados, camaras desagües, etc.)	1,00	Unidad				
SUBTOTAL							
10	PROVISIONES GENERALES						
10,1	Lavatorio con columna, incluye grifería	1,00	Unidad				
10,2	Inodoro corto con deposito y tapa	1,00	Unidad				
10,3	Espejos de pared	1,00	Unidad				
10,4	Juegos de portarrollo, toallero, y perchas dobles	1,00	Unidad				
10,5	Silla de oficina	4,00	Unidad				
10,6	Mesa redonda de reunion	1,00	Unidad				
10,7	Escritorios de oficina	2,00	Unidad				
10,8	Lockers metalicos (6 puertas)	1,00	Unidad				
10,9	Extintor 5kg	1,00	Unidad				
SUBTOTAL							
11	CONFORME A OBRA - LIMPIEZA DE OBRA						
11,1	Ejecución completa de ingeniería conforme a obra, pruebas y ensayos	1,00	Unidad				
11,2	Ejecución de limpieza de obra	1,00	Unidad				
SUBTOTAL							
TOTAL (en pesos, sin IVA)							
I.V.A. (en pesos)							
TOTAL (en pesos, con IVA)							

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA