



TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	Gerencia de Ingeniería		
	ELABORACION, TRANSPORTE Y DESCARGA DE HORMIGON ELABORADO PARA ESTRUCTURAS CIVILES	<i>Revisión 00</i>	
		<i>Fecha: 28/07/2016</i>	
		<i>Página 1 de 4</i>	

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ELABORACION, TRANSPORTE Y DESCARGA DE HORMIGON ELABORADO PARA ESTRUCTURAS CIVILES.

LARGA DISTANCIA

Ing. Miguel Eduardo Fernández
 GERENTE DE INGENIERIA
 OPERADORA FERROVIARIA
 SOCIEDAD DEL ESTADO



 Ing. MARTIN DE BONY
 SUBGERENTE DE VIAS Y OBRAS
 OPERADORA FERROVIARIA
 SOCIEDAD DEL ESTADO





TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	Gerencia de Ingeniería	
	ELABORACION, TRANSPORTE Y DESCARGA DE HORMIGON ELABORADO PARA ESTRUCTURAS CIVILES	<i>Revisión 00</i>
		<i>Fecha: 28/07/2016</i>
		<i>Página 2 de 4</i>

INDICE DE CONTENIDOS

Artículo 1°.	- Objeto	3
Artículo 2°.	- Materiales a Suministrar	3
Artículo 3°.	- Detalle del Material a suministrar.....	3
Artículo 4°.	- Lugar de Entrega.....	3
Artículo 5°.	- Normas y Especificaciones a Considerar	4
Artículo 6°.	- Inspecciones	4


Ing. Miguel Eduardo Fernández
GERENTE DE INGENIERÍA
OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO


Ing. MARTIN DE BONY
SUBGERENTE DE VIAS Y OBRAS
OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	Gerencia de Ingeniería			
	ELABORACION, TRANSPORTE Y DESCARGA DE HORMIGON ELABORADO PARA ESTRUCTURAS CIVILES			Revisión 00
				Fecha: 28/07/2016
				Página 3 de 4

Artículo 1°. - Objeto

La presente documentación define las especificaciones técnicas y el alcance del servicio de elaboración, transporte y descarga de hormigón elaborado destinado a la ejecución de bases para gatos hidráulicos utilizados en el mantenimiento preventivo de formaciones de origen chino de los servicios de Larga Distancia de la Línea Mitre operados por Trenes Argentinos.

La mencionada provisión comprende materiales, transporte y descarga al lugar indicado por personal de Trenes Argentinos.

Artículo 2°. – Materiales a Suministrar

El OFERENTE debe cotizar materiales nuevos y en todo conforme a las especificaciones del presente PET.

Corre por cuenta y responsabilidad del proveedor la gestión y la obtención de la totalidad de los permisos correspondientes.

Artículo 3°. – Detalle del Material a suministrar

Las descripciones que se indican a continuación dan adecuada información sobre los elementos solicitados. Dicha información es necesaria y suficiente sobre las características del OBJETO.

ITEM	DENOMINACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	UN.
1	HORMIGON ELABORADO PARA ESTRUCTURAS CIVILES	Tipo H 30 – Elaborado con Cemento Portland Normal Según Normas IRAM 50000 y 50001 vigentes. Incluye transporte y descargar al lugar definido. Valores de asentamiento entre 7 cm y 10 cm.	6	M3

Artículo 4°. – Lugar de Entrega

La entrega y descarga se deberá realizar en:

#	Playa	Ubicación
1	Retiro Mitre	Avda. del Libertador 405, Barrio de Retiro– Ciudad de Buenos Aires – Buenos Aires

El PROVEEDOR deberá coordinar la entrega con 48hs de anticipación.

Todas las entregas serán recibidas por el REPRESENTANTE de TRENES ARGENTINOS facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados.

Ing. Miguel Eduardo Fernández
 GERENTE DE INGENIERIA

Ing. MARTIN DE BONY
 SUBGERENTE DE VIAS Y OBRAS
 OPERADORA FERROVIARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - ELABORACION, TRANSPORTE Y DESCARGA DE HORMIGON ELABORADO PARA ESTRUCTURAS CIVILES



TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	Gerencia de Ingeniería	
	ELABORACION, TRANSPORTE Y DESCARGA DE HORMIGON ELABORADO PARA ESTRUCTURAS CIVILES	<i>Revisión 00</i>
		<i>Fecha: 28/07/2016</i>
		<i>Página 4 de 4</i>

Artículo 5°. - Normas y Especificaciones a Considerar

Los equipos ofrecidos deben cumplir, a no ser que se especifique lo contrario las normas, IRAM, ASTM, ISO 9001 aplicables en cada caso.

El equipo y todos sus componentes debe ser suministrado atendiendo el Sistema Internacional de Medidas (SI) (m. kg. s. A).

El proveedor deberá presentar con el equipo:


- Cualquier otra información que el proveedor considere necesaria.


En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos de esta especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento será exigido al momento de la Recepción.

Artículo 6°. – Inspecciones

La descarga será inspeccionada por el REPRESENTANTE de TRENES ARGENTINOS antes y durante la misma, para verificar si cumple con las características especificadas, pudiendo rechazarlos.

Los materiales rechazados deberán ser retirados del lugar al mismo momento, concluida la descarga, sin poder percibir reconocimiento económico alguno por el flete o el material rechazado.


Ing. Miguel Eduardo Fernández
GERENTE DE INGENIERÍA
OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO


Ing. MARTÍN DE BONY
SUBGERENTE DE VIAS Y OBRAS
OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO