

OBRA: Construcción de muro cortafuegos en playa de carga de combustibles a furgones de Retiro – Línea San Martín

CODIGO/PLAN: ETMD 04/17

PLANILLA DE COTIZACIÓN - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

(SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION DE LOS MISMOS , EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Obrador deposito, vestidores y sanitarios	2,00	Mensual			
1.2	Ingeniería de Obra (incluye estudio de suelos)	1,00	Global			
1.3	Cartel de obra	1,00	Unidad			
SUBTOTAL						
2	FUNDACIÓN Y COLUMNAS					
2.1	Retiros y demoliciones (Incluye contención lateral y retiro farol)	19,20	m ³			
2.2	Movimiento de Suelos	24,00	m ³			
2.3	Fundación - H ² A° ejecutado in situ	20,00	m ³			
2.4	Columnas - H ² A° ejecutado in situ	1,91	m ³			
2.5	Vigas de encadenado - H ² A° ejecutado in situ	3,60	m ³			
SUBTOTAL						
3	MAMPOSTERÍA Y REVOQUES					
3.1	Mampostería ladrillo comun 12x25x6	85,00	m ²			
3.2	Revoque grueso con hidrófugo	170,00	m ²			
3.3	Revoque fino	170,00	m ²			
SUBTOTAL						
4	PINTURA					
4.1	Látex Exterior - Impermeabilizante	150,00	m ²			
SUBTOTAL						
5	APEADERO					
5.1	Aporte suelo y compactación sector apeadero intervenido	15,00	m ³			
5.2	Provisión y colocación pavimento asfáltico en sector apeadero intervenido	10,00	m ²			
SUBTOTAL						
6	INGENIERÍA CONFORME A OBRA					
6.1	Ejecución completa de ingeniería conforme a obra	1,00	Global			
SUBTOTAL						
7	LIMPIEZA DE OBRA					
7.1	Ejecución de limpieza de obra	1,00	Global			
SUBTOTAL						
TOTAL (en pesos, sin IVA)						
I.V.A. (en pesos)						
TOTAL (en pesos, con IVA)						100%