

N°	CARPINTERIA	MEDIDAS		CANTIDAD	DESCRIPCION
1	AP01	0,90	2,40	1	PUERTA DE ACCESO EN HERRERIA METALICA. A REUBICAR Y REACONDICIONAR
2	AP02	0,70	2,00	2	PUERTA DE CHAPA PLEGADA BWG N° 18 HOJA DE 0,70m. MARCO CHAPA e:15cm
3	AP 03	0,70	2,00	1	PUERTA PLACA DE ABATIR INTERIOR . HOJA DE 0,70m.MARCO DE CHAPA Y HOJA DE PLACA, mdf e:15cm
4	AP 04	0,70	2,00	1	PUERTA PLACA DE ABATIR INTERIOR SANITARIO . HOJA DE 0,80m.MARCO DE CHAPA Y HOJA DE PLACA FORMICA e:10cm
5	AP 05	3,20	2,40	1	PORTON DE ACCESO EN HERRERIA METALICA. A REACONDICIONAR
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL PUERTAS				6	
11	VENTANAS	A RELEVAR			VENTANA MARCO Y HOJA DE PERFILERIA DE HIERRO BRAZO DE EMPUJE VIDRIOS ALAMBRADOS. A REACONDICIONAR
12					
13					
SUBTOTAL VENTANAS				0	

**IMPORTANTE: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y AJUSTARAN EN OBRA EN FUNCION DEL REPLANTEO GENERAL QUE EL CONTRATISTA EJECUTARÁ.**

**ASIMISMO, PREPARARA LOS PLANOS DE TALLER, DETALLES Y ENTREGARA LAS MUESTRAS DE LAS CARPINTERIAS A INSTALAR PARA SOMETERLO A LA APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA.**