

SE INCLUYE EN CADA ÍTEM LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1,1	Cartel de obra	1,00	Unidad			
1,2	Obrador depósito, vestidores, sanitarios	3,00	Mensual			
1,3	Ingeniería de Obra	1,00	Unidad			
1,4	Limpieza y demoliciones (Incluye Limpieza de baños existentes c/hidro y productos)	1,00	Unidad			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>2</b>	<b>CUBIERTA</b>					
2,1	Chapa Galvanizada C27	157,00	m <sup>2</sup>			
2,2	Aislante Termico-Hidrofugo Bajo Chapa (10mm espesor)	157,00	m <sup>2</sup>			
2,3	Malla Plástica para aislaciones	157,00	m <sup>2</sup>			
2,4	Nueva Estructura Techo (perfiles galvanizados C estimativo 120x50x15; incluye soldaduras, fijaciones, etc)	140,00	ml			
2,5	Cielorraso Suspendido resistente a la humedad	97,00	m <sup>2</sup>			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERÍA Y REVOQUES</b>					
3,1	Mampostería ladrillo hueco 12x18x33cm	49,00	m <sup>2</sup>			
3,2	Revoque grueso y fino exterior con aislación	49,00	m <sup>2</sup>			
3,3	Revoques grueso y fino interior	49,00	m <sup>2</sup>			
3,4	Construccion de Banquinas Duchas (3 unidades)	1,00	Unidad			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>4</b>	<b>EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS</b>					
4,1	Carpetas de nivelación	47,00	m <sup>2</sup>			
4,2	Solados de Porcelanato (30x30cm)	47,00	m <sup>2</sup>			
4,3	Zocalos de Porcelanato	29,00	ml			
4,4	Carpeta de Cemento Peinado (sobre Carpeta Existente)	31,00	m <sup>2</sup>			
4,5	Colocacion Revestimientos Faltantes en Sanitarios	4,00	m <sup>2</sup>			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>5</b>	<b>CARPINTERÍAS</b>					
5,1	Puertas Exteriores (chapa Nº 18) con reja metal desplegado	3,00	Unidad			
5,2	Puertas de acceso a retretes de 0.67 x 2.00 m.	2,00	Unidad			
5,3	Ventiluz con reja de metal desplegado	2,00	Unidad			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>6</b>	<b>PINTURA</b>					
6,1	Látex Interior	150,00	m <sup>2</sup>			
6,2	Látex Exterior	170,00	m <sup>2</sup>			
6,3	Esmalte Sintético para Carpinterías	20,00	m <sup>2</sup>			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>7</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					
7,1	Trabajos Preliminares (Ingeniera, Calculos, etc)	1,00	Unidad			
7,2	Materiales	1,00	Unidad			
7,3	Mano de Obra	1,00	Unidad			
7,4	Pruebas y ensayos	1,00	Unidad			
7,5	Limpieza de Obra electrica	1,00	Unidad			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>8</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>					
8,1	Instalación Sanitaria	1,00	Unidad			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>9</b>	<b>PROVISIONES GENERALES</b>					
9,1	Mesada granito gris mara con trasforo y zócalos para Office (2.00x0.60)	1,20	m <sup>2</sup>			
9,2	Grifería para Office	1,00	Unidad			
9,3	Juegos de portarrollo, toallero, cortinas de ducha y perchas dobles	3,00	Unidad			
9,40	Termotanque eléctrico 50 Lts	1,00	Unidad			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>10</b>	<b>CONFORME A OBRA - LIMPIEZA DE OBRA</b>					
10,1	Ejecución completa de ingeniería conforme a obra, pruebas y ensayos	1,00	Unidad			
10,2	Ejecución de limpieza de obra	1,00	Unidad			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>TOTAL (en pesos, sin IVA)</b>						
<b>I.V.A. (en pesos)</b>						
<b>TOTAL (en pesos, con IVA)</b>						

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA