

PLANILLA DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

(SE INCLUYE EN CADA ÍTEM LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Obrador deposito, vestidores y sanitarios	6,00	Mensual			
1.3	Ingeniería de Obra	1,00	Global			
1.4	Cartel de obra	1,00	Unidad			
SUBTOTAL						
2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO					
2.1	Movimiento de Suelos	26,00	m ³			
2.2	Platea fundación con 70 kg/m3 de hierro	8,00	m ³			
2.3	Vigas 150 kg/m3 de hierro P. Saligna	2,50	m ³			
2.4	Columnas 90 kg/m3 de hierro P. Saligna	1,50	m ³			
2.5	Losa hueca pretensada	45,00	m ²			
SUBTOTAL						
3	CUBIERTA					
3.1	Losa Cerámica (Incluye aislaciones)	50,00	m ²			
3.2	Desagües pluviales (Embudos y bajadas)	6,00	ml			
SUBTOTAL						
4	MAMPOSTERÍA Y REVOQUES					
4.1	Mampostería ladrillo hueco 18x18x33	98,00	m ²			
4.2	Mampostería ladrillo hueco 12x18x33	53,00	m ²			
4.3	Revoque grueso y fino exterior con hidrófugo	98,00	m ²			
4.4	Revoques grueso interior	200,00	m ²			
4.5	Revoques fino interior	50,00	m ²			
4.6	Cielorrasos suspendidos tipo Durlock	43,00	m ²			
SUBTOTAL						
5	EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS					
5.1	Contrapisos de H ⁺ de cascotes	43,00	m ²			
5.2	Carpeta fratazada para colocación	43,00	m ²			
5.3	Pisos porcelanato	43,00	m ²			
5.4	Zocalos porcelanato	16,00	ml			
5.5	Revestimientos cerámicos	200,00	m ²			
SUBTOTAL						
6	CARPINTERÍAS					
6.1	Puerta metálica inyectada con barral antipánico 0,90 x 2,00 m	1,00	Unidad			
6.2	Puerta metálica 0,80 x 2,00 m	4,00	Unidad			
6.3	Puerta acceso inodoros 0,70 x 1,60 m	3,00	Unidad			
6.4	Ventiluz aluminio 0,40 x 1,00 m	12,00	Unidad			
6.5	Ventana aluminio 1,40 x 3,00 m	1,00	Unidad			
SUBTOTAL						
7	PINTURA (Según PETP)					
7.1	Látex Interior	93,00	m ²			
7.2	Látex Exterior	98,00	m ²			
7.3	Esmalte Sintético	16,00	m ²			
SUBTOTAL						
8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
8.1	Instalación Eléctrica	1,00	Global			
SUBTOTAL						
9	INSTALACIÓN SANITARIA					
9.1	Instalación Sanitaria	1,00	Global			
SUBTOTAL						
10	PROVISIONES GENERALES					
10.1	Mesada gris mara	2,70	m ²			
10.2	Mueble bajo mesada	1,00	Unidad			
10.3	Bacha cocina con grifería monocomando	1,00	Unidad			
10.4	Lockers x 6 , 2 1/2 puertas cortas	2,00	Unidad			
10.5	Banco vestuario	2,00	Unidad			
10.6	Termotanque electrico 120l	1,00	Unidad			
10.7	Anafe Eléctrico 2 hornallas	1,00	Unidad			
10.8	Mesa comedor	1,00	Unidad			
10.9	Sillas comedor	6,00	Unidad			
10.10	Equipo aire split frio/calor 3000f	1,00	Unidad			
SUBTOTAL						
11	INGENIERÍA CONFORME A OBRA					
11.1	Ejecución completa de ingeniería conforme a obra, pruebas y ensayos	1,00	Global			
SUBTOTAL						
12	LIMPIEZA DE OBRA					
12.1	Ejecución de limpieza de obra	1,00	Global			
SUBTOTAL						
TOTAL	(En pesos, sin I.V.A.)					