

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. 14300)

Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	SER13500000N	SERVICIO GENERICO PARA OBRAS CIVILES	C/U	1

Lugar de entrega:

Av. Dr Ramos Mejia 1348

Observaciones por Ítems:

Ítem: **1**

Los trabajos consisten en la provisión y colocación de tabiques para el cerramiento de oficinas en al gerencia general comercial ubicada en Av. Ramos Mejía 1348, nominadamente:

1-Tabiques divisorios en oficinas gerenciales y la resolución de encuentros con carpinterías, columnas y pilastras existentes

Los tabiques divisorios estarán realizados con perfilaría A30 tipo Aluar o de características o superiores. Estarán contruidos en tres módulos de 1.2 m de alto según proyecto, ver plano M-VO-ET053-PL01/02. Los entelados estarán realizados en crepé marathón verde 9090, (composición 100% poliéster, peso por metro lineal 480g +/- 5%) las telas a utilizar recibirán tratamiento ignifugo por aspersion mediante la aplicación de un retardante ignifugo químico. La contratista deberá presentar el certificado correspondiente bajo normas nacionales correspondiente a la NPFA acreditando el procedimiento. Se utilizaran vidrios laminados incoloros 3+3 transparente, donde corresponda según plano se colocará un vinilo esmerilado autoadhesivo traslucido. Las Puertas serán placa con estructura de madera dura, doble placa fenólica enchapada en cedro terminación lustre poliuretánico semi-brillo. Se utilizaran cerraduras tipo Black & Decker o superior y bisagras tipo Tanit o superior. Las carpinteras será de 2.4 m de alto y 0.90m de ancho. La contratista deberá resolver los encuentros con carpinterías, columnas y pilastras mediante piezas de ajuste realizadas en material fenólico recubiertas en chapa de aluminio anodizado de 2mm, sujetas con pegamento de doble contacto.

2-Los tabiques divisorios para entrepiso tendrán idénticas terminaciones a los tabiques divisorios de PB. La contratista deberá sujetar a los muebles de guardado y escritorios existentes los tabiques a fin de otorgar rigidez y estabilidad a los mismos.

3-La carpintería de acceso tendrá idénticas características a las existentes estará realizada en cristales tipo Blindex de 10 mm o superior con terminación perimetral en "U" de aluminio ídem existentes, tendrán dos hojas de abrir con cerrojo tipo Blindex o superior en su parte inferior y contarán con un electroimán de 600 lbs.- en su parte superior. Contaran con 2 manijones de acero inoxidable de 2" calidad AISI 304 o superior. La carpintería tendrá aplicado un diseño según plano, de material vinilo esmerilado autoadhesivo traslucido.

4-Provisión y colocación de paños fonoabsorbentes texturados bajo tapas de escritorios y mesas de reunión, los mismos podrán ser de marca Fonac o superior presentando micro-cuñas como terminación, tendrán un espesor nominal de 30 mm, medidas 61x61 cm, la terminación será color perla o gris claro.

Se adjuntan planos:

MT_VO_ET053_PL01

MT_VO_ET053_PL02