

**LINEA SARMIENTO**

**SERVICIO DE ALQUILER DE MÓDULOS METÁLICOS PARA INSTALACIÓN  
PROVISORIA.**

**PLIEGO DE ESPICIFICACIONES TECNICAS**

IF-2020-18134730-APN-GLBS#SOFSE

## **1 - OBJETO.**

Las presentes Condiciones Técnicas tienen por objeto fijar los lineamientos a los que deberá ajustarse la provisión e instalación, en concepto de alquiler, de 2 módulos metálicos tipo oficina en dependencias de la Línea Sarmiento, para la subgerencia de Material Rodante, conforme al anexo A. El periodo de contratación es de 12 (doce) meses.

## **2 - CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

### **2.1 - Módulo Oficina:**

- Medidas: Largo: 6.00mts / Ancho: 2.30 mts (Base). / Alto: 2.30 mts Aproximado
- Peso: 1000kg Aproximado
- Colores: Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado)
- Especificaciones: Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60 m. ó 2,00 m. de espeso. El piso es de multilaminado fenólico de 18 mm. (Pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito).
- Una puerta de 0.82 x 2.10 mts. Aproximado
- Dos ventanas guillotina de 1,00 x 1,00 mts. con marco de aluminio y vidrio de 3mm. Aproximado
- Instalación eléctrica completa: iluminaria interna se completa con artefactos de doble tubo fluorescente de 36 W, tablero con una llave termo-magnética.
- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.
- Aislación térmica- acústica en cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.
- Terminación interior en chapadur plus o similar.
- Equipo de Aire Acondicionado frío – calor de 3000 frig./cal

## **3 - CONDICIONES DE ENTREGA**

El contratista deberá comunicarse con el sector solicitante 48hs. antes de la entrega del módulo para coordinar la misma.

Los módulos deberán ser colocados donde no obstruya el paso peatonal ni la operación.

El lugar exacto será indicado por el personal a cargo del módulo.

Horario de realización del servicio de 07 a 15hs.

Los lugares de entrega citados en el presente pliego conforme “ANEXO A”

#### **4 - PLAZO DE ENTREGA**

El proveedor que resulte adjudicado deberá hacer entrega de los módulos correspondientes dentro de los 30 (treinta) días corridos a partir de la aceptación de la Orden de Entrega.

#### **5- PLAZO DEL SERVICIO**

El plazo de ejecución del servicio se establece en SEIS (6) meses corridos a partir de la fecha de firma del “Acta de Inicio del Servicio”, suscripta por representantes de ambas partes.

#### **6 - DETERMINACIÓN DE BIENES NUEVOS, USADOS, REACONDICIONADOS O RECICLADOS.**

Los módulos pueden ser nuevos, usados, reacondicionados o reciclados siempre que se encuentren en excelente estado de habitabilidad. En caso de que el adjudicatario entregue un módulo en mal estado se procederá a la devolución del mismo para su reemplazo debiendo, el adjudicatario, cargar con todos los gastos que esto genere.

#### **7 - TOLERANCIAS ACEPTABLES.**

Solo serán aceptadas mínimas variaciones en cuanto a las medidas de los módulos y sus componentes, se entienden como medidas de base las descriptas en el presente PET.

#### **8 - CONDICIONES DE CONTRATACION**

El proveedor deberá ajustarse a las condiciones de la orden de compra y a las condiciones generales emitidas.

El contratista deberá garantizar la seguridad de su personal, así como el personal de la operadora.

En materia de Seguridad e Higiene, el proveedor deberá presentar la documentación que exija dicha área.

Deberá cumplir con la Norma N°20-“Normas de Seguridad para las Empresas Contratista”. (Se adjunta)

La experiencia mínima que deben tener los oferentes es de 5 años en la actividad.

#### **9 - ACEPTACIÓN DE OFERTAS VARIANTES**

Se aceptaran ofertas variantes según lo estipulado en el Artículo 8 Modalidad de Cotización del Pliego de Condiciones Particulares.

#### **10 – MODALIDAD DE COTIZACIÓN:**

Las cotizaciones deberán presentarse por la TOTALIDAD del Renglón no se admitirán ofertas parciales por Renglón.

## **LUGARES DE ENTREGA: ANEXO A**

- 1 **Predio Liniers**: Reservistas Argentinos 101, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Obrador Taller Liniers).
- 2 **Predio Haedo**: Rawson 42 y Vías de Línea Sarmiento, Haedo, Prov. de Buenos Aires (Depósito de Locomotoras Haedo).



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2020-18134730-APN-GLBS#SOFSE

TAPIALES, BUENOS AIRES  
Jueves 19 de Marzo de 2020

**Referencia:** PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS - SOLPE 10002036 - ALQUILER MODULOS  
SARMIENTO

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.19 16:25:23 -03:00

Carlos Patricio Wade  
Asesor Administrativo  
Gerencia Línea Belgrano Sur  
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.19 16:26:03 -03:00