

TRENES ARGENTINOS OBRA: REFACCION DE DEPENDENCIA DE EVASION Y OFICINA DE LIMPIEZA EN ESTACION SAENZ PENA - LINEA SAN MARTÍN - LSM-OC-033 PLANILLA DE COTIZACIÓN - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR						
SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION DE LOS MISMOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Cartel de obra	2,00	Unidad			
1.2	Obrador deposito, vestidores y sanitarios	2,50	Mensual			
1.3	Seguridad de Obra	2,50	Mensual			
1.4	Ingeniería de Obra	1,00	Global			
1.5	Limpieza, desmonte y demoliciones	1,00	Global			
SUBTOTAL						
2	CUBIERTA					
2.1	Losa cerámica con membrana asfáltica	19,74	m ²			
2.2	Refacción losa existente y colocación membrana asfáltica	17,00	m ²			
2.3	Cielorraso Suspendido resistente a la humedad	60,78	m ²			
2.4	Desagües pluviales (Embudo y bajada) embutidos	42,90	ml			
SUBTOTAL						
3	MAMPOSTERÍA Y REVOQUES					
3.1	Mampostería ladrillo hueco 08x18x33	22,95	m ²			
3.2	Mampostería ladrillo hueco 12x18x33	20,12	m ²			
3.3	Mampostería ladrillo visto	6,40	m ²			
3.4	Revoque grueso exterior con aislación	51,60	m ²			
3.5	Revoques grueso y fino interior	137,73	m ²			
SUBTOTAL						
4	EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS					
4.1	Carpetas de nivelación	60,78	m ²			
4.2	Solados de Porcelanato	60,78	m ²			
4.3	Zocalos Porcelanato	60,78	ml			
4.4	Revestimientos cerámicos	48,51	m ²			
SUBTOTAL						
5	CARPINTERÍAS					
5.1	Refacción puerta doble existente	1,00	Global			
5.2	Puerta doble contacto, 0,80 x 2,00 m, inyectada con poliuretano expandido	2,00	Unidad			
5.3	Puerta doble contacto, 0,90 x 2,00 m, inyectada con poliuretano expandido	2,00	Unidad			
5.4	puertas de acceso a retretes de 0.80 x 2.00 m.	5,00	Unidad			
5.5	Ventana aluminio 2,00 x 1,50 m	1,00	Unidad			
5.6	Ventiluz aluminio 1,00 x 0,40 m	2,00	Unidad			
5.7	Ventiluz aluminio 0,60 x 0,40 m	4,00	Unidad			
SUBTOTAL						
6	PINTURA					
6.1	Látex Interior	137,73	m ²			
6.2	Látex Exterior	135,00	m ²			
6.3	Látex para Cielorrasos	60,78	m ²			
6.4	Esmalte Sintético para Carpinterías	4,36	m ²			
SUBTOTAL						
7	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
7.1	Instalación Eléctrica	1,00	Global			
SUBTOTAL						
8	INSTALACIÓN SANITARIA					
8.1	Instalación Sanitaria	1,00	Global			
SUBTOTAL						
9	PROVISIONES GENERALES					
9.1	Estantes colgantes para microondas 0,40 x 0,60	2,00	Unidad			
9.2	Mueble bajo mesada melamina	2,00	Unidad			
9.3	Mesada granito gris mara con trasforo y zócalos para Office	2,00	Unidad			
9.4	Mesada granito gris mara con trasforo y zócalos para sanitarios	4,00	Unidad			
9.5	Bacha con grifería presmatic y juego de accesorios	4,00	Unidad			
9.6	Lavatorio con columna de loza con griferías	1,00	Unidad			
9.7	Inodoro corto con depósito	3,00	Unidad			
9.8	Mingitorio oval c/ deposito y grifería de descarga presmatic	1,00	Unidad			
9.9	Receptáculo ducha con cuadro y grifería	2,00	Unidad			
9.10	Banco vestuario	2,00	Unidad			
9.11	Espejo de 1,20 x 0,90 m / 0,45 x 90 m 6 mm de espesor	3,00	Unidad			
9.12	Juegos de portarrollo, toallero y perchas dobles	3,00	Global			
9.13	Extintor ABC 10 Kg	2,00	Unidad			
9.14	Termotanque eléctrico 155 Lts	1,00	Unidad			
9.15	Termotanque eléctrico 50 Lts	1,00	Unidad			
9.16	Equipo de Aire Acondicionado 3000f/h	2,00	Unidad			
9.17	Horno Microondas con Grill 23 Lts	2,00	Unidad			
9.18	Anafo Eléctrico 1 boca	1,00	Unidad			
9.19	Heladera con freezer 350 Lts	1,00	Unidad			
9.20	Heladera bajo mesada 120 Lts	1,00	Unidad			
SUBTOTAL						
10	INGENIERÍA CONFORME A OBRA					
10.1	Ejecución completa de ingeniería conforme a obra, pruebas y ensayos	1,00	Global			
SUBTOTAL						
11	LIMPIEZA DE OBRA					
11.1	Ejecución de limpieza de obra	1,00	Global			
SUBTOTAL						
TOTAL (en pesos, sin IVA)						
I.V.A. (en pesos)						
TOTAL (en pesos, con IVA)						

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA