

SE INCLUYE EN CADA ÍTEM LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Obrador deposito, vestidores y sanitarios	3,00	Mensual			
1.2	Seguridad y Vigilancia de Obra	3,00	Mensual			
1.3	Ingeniería de Obra	1,00	Global			
1.4	Cartel de obra	6,00	m2			
1.5	Cerco de obra perimetral en fenolico	15,00	ml			
SUBTOTAL						
2	DEMOLICION					
2.1	Retiro de cartelería, persianas metalicas, carpinterías, etc.	47,12	m2			
2.2	Demolicion mampostería existente	50,93	m3			
2.3	Demolicion escalera existente	6,50	m3			
2.4	Picado de pisos existentes	152,00	m2			
2.5	Retiro, reubicacion tendidos existentes	1,00	Global			
SUBTOTAL						
3	CONTRAPISOS, CARPETAS					
3.1	Contrapiso de H° Pobre	20,00	m²			
3.2	Carpeta fratazada para colocación	152,00	m²			
SUBTOTAL						
4	MAMPOSTERÍA Y REVOQUES					
4.1	Mampostería ladrillo hueco 12x18x33	145,25	m²			
4.2	Mampostería ladrillo hueco 18x18x33	41,23	m²			
4.3	Revoque exterior con hidrófugo	41,23	m²			
SUBTOTAL						
5	CARPINTERÍAS					
5.1	Puerta metálica entrada doble hoja de 2,00 x 2,10m con barral antipánico	1,00	Unidad			
5.2	Puerta placa doble contacto 0,80 x 2,00 m	6,00	Unidad			
5.3	Puerta acceso a retretes 0,80 x 2,00 m	4,00	Unidad			
5.4	Ventiluz aluminio 1,00 x 0,40 línea Modena o similar	2,00	Unidad			
5.5	Ventana aluminio 2,00 x1,10 línea Modena o similar	3,00	Unidad			
SUBTOTAL						
6	PINTURA (Según PETP)					
6.1	Látex Exterior	41,23	m²			
SUBTOTAL						
7	INSTALACIÓN SANITARIA					
7.1	Instalación Sanitaria	1,00	Global			
7.2	Tanque Cisterna H°A° (incluyendo excavación)	1,00	Global			
SUBTOTAL						
8	Ingeniería conforme a obra, pruebas y ensayos					
8.1	Ingeniería conforme a obra, pruebas y ensayos	1,00	Global			
SUBTOTAL						
9	LIMPIEZA DE OBRA					
9.1	Limpieza diaria y final	1,00	Global			
SUBTOTAL						
TOTAL (en pesos, sin IVA)						
I.V.A. (en pesos)						
TOTAL (en pesos, con IVA)						

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA