

OBRA:LSM-OC-045 Instalacion de cortinas metalicas en deposito Jose C. Paz.
PLANILLA DE COTIZACIÓN - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION DE LOS MISMOS

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Ingenieria ejecutiva	1,00	UNIDAD			
1.2	Obrador deposito, vestidores y sanitarios, etc.	2,00	Mensual			
1.3	Seguridad de Obra	2,00	Mensual			
SUBTOTAL						
2	Cortinas metalicas					
2.1	colocacion de guias de seguridad 80x60mm chapa calibre N°16 (incluye pintura)	1,00	UNIDAD			
2,2	Cortinas galvanizadas reforzadas de 0,75mm de espesor, 4,25 x 5,00mts, soldadas electricamente para evitar su desplazamiento, 1/3 micro perforada, 2/3 ciega. (una con puerta de acceso con cortina baja)	4,00	Unidad			
2,3	Eje de tubo octogonal de 180mm chapa calibre N°18 (incluye pintura)	4,00	Unidad			
2,4	Motor paralelo CM800kg, con finales de corte automatica y cadena de emergencia manual (incluye ménsula)	4,00	Unidad			
SUBTOTAL						
3	Instalación eléctrica					
3.1	Instalación eléctrica	1,00	UNIDAD			
SUBTOTAL						
4	Limpieza de obra					
4.1	Limpieza de obra	1,00	UNIDAD			
SUBTOTAL						
TOTAL						