

PLANILLA DE COTIZACIÓN - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

(SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1,1	Obrador, deposito, baño químico, seguridad	5	Mensual			
1,2	Ingeniería de Obra	1	Unidad			
1,3	Desmante y limpieza del terreno	1	Global			
1,4	Demoliciones y retiro de escombros	24	m ²			
SUBTOTAL						
2	FUNDACIONES Y ESTRUCTURA H°A°					
2,1	Movimiento de Suelos	18	m ³			
2,2	Bases céntricas 50 kg/m3 de hierro	1	m ³			
2,3	Vigas de fundación 150 kg/m3 de hierro	3	m ³			
2,4	Vigas 130 kg/m3 de hierro P. Saligna	2	m ³			
2,5	Columnas 90 kg/m3 de hierro P. Saligna	1	m ³			
SUBTOTAL						
3	MAMPOSTERÍA Y REVOQUES					
3,1	Mampostería comunes en elevación a la vista esp. 15 cm	60	m ²			
3,2	Mampostería ladrillo hueco 12x18x33	95	m ²			
3,3	Revoque grueso interior con hidrófugo	180	m ²			
3,4	Revoques grueso y fino interior	50	m ²			
3,5	Cielorrasos suspendidos junta tomada	55	m ²			
SUBTOTAL						
4	CUBIERTA					
3,1	Losa Cerámica	45,00	m ²			
3,2	Desagües pluviales (Embudo y bajada)	12,00	ml			
SUBTOTAL						
5	EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS					
5,1	Carpeta de cemento alisado en tres capas terminación llaneada	80	m ²			
5,2	Solado porcelánico 30x30 cm	55	m ²			
5,3	Zocalo porcelánico 10x30 cm	85	m ²			
5,4	Revestimiento cerámico 20x20 cm	140	m ²			
SUBTOTAL						
6	CARPINTERÍAS					
6,1	Puerta metálica con barral anti pánico 0,90 x 2,00 m	1	Unidad			
6,2	Puerta metálica 0,80 x 2,00 m	5	Unidad			
6,3	Puerta corta de acceso a retretes	3	Unidad			
6,6	Ventiluces aluminio 0,40 x 0,60 m con reja tipo Shulman	9	Unidad			
SUBTOTAL						
7	PINTURA					
7,1	Látex Interior	100	m ²			
7,2	Latex para cielorraso	55	m ³			
7,3	Látex Exterior	130	m ²			
7,4	Esmalte Sintético carpinterías	30	m ²			
SUBTOTAL						
8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
8,1	Instalación Eléctrica	1	Global			
SUBTOTAL						
9	INSTALACIÓN SANITARIA					
9,1	Instalación Sanitaria	1	Global			
SUBTOTAL						
10	PROVISIONES GENERALES					
10,1	Granito gris mara 1" de espesor	4	m ²			
10,2	Bacha simple cocina con grifería monocomando	1	Unidad			
10,4	Lockers 5 compartimentos 2 1/2 puertas cortas	3	Unidad			
10,5	Banco vestuario	2	Unidad			
10,6	Termotanque electrico 120l	1	Unidad			
10,7	Anafe Eléctrico 2 homallas	1	Unidad			
10,12	Mueble bajo mesada 1,50 x 0,55 x 0,83 m con banquina 2 puertas 3 caj.	1	Unidad			
10,13	Mueble alacena 1,50 x 0,30 x 0,50 m 3 puertas	1	Unidad			
10,14	Mesa comedor 0,70 x 1,80 m	1	Unidad			
10,15	Sillas comedor	8	Unidad			
10,17	Equipo aire split frio/calor 3500f	1	Unidad			
SUBTOTAL						
11	INGENIERÍA CONFORME A OBRA, PRUEBAS Y ENSAYOS					
11,1	Ingeniería conforme a obra, pruebas y ensayos	1	Global			
SUBTOTAL						
12	LIMPIEZA DE OBRA					
12,1	Limpieza diaria y final	1	Global			
SUBTOTAL						
TOTAL	(En pesos, sin I.V.A.)					
I.V.A.	(En pesos)					
TOTAL	(En pesos, con I.V.A.)					