

	Sub Gerencia de Infraestructura	
	ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE PARAGOLPES ANDENES 8 Y 9 DE RETIRO Línea Mitre.	TRF-17-0002
		Revisión 00
		<i>Fecha: 07/2017</i>
		<i>Página 1 de 1</i>

TÉRMINO DE REFERENCIA DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE PARAGOLPES ANDENES 8 Y 9 DE
RETIRO FERROCARRIL MITRE

TAREAS A REALIZAR

- DESARME COMPLETO DE TODOS LOS EQUIPOS
- TRASLADO DE CABEZALES, VÁLVULAS, VÁSTAGOS A TALLERES.
- DESINCRUSTACIÓN DE ÓXIDO, ARENADO, LIMPIEZA Y PINTURA INTERIOR DE CABEZALES Y VÁLVULAS.
- COLOCACIÓN DE SELLOS NUEVOS EN VÁLVULAS DE ALIVIO Y DESCARGA CON RECTIFICACIÓN EN LOS ASIENTOS DE LOS MISMAS.
- RECAMBIO DE CILINDROS DE ALOJAMIENTO DE RESORTE DE VÁLVULAS DE ALIVIO.
- REPOSICIÓN DE RESORTES (EN CASO DE SER NECESARIO) EN VÁLVULAS DE ALIVIO.
- CONTROL DE LINEALIDAD EN VÁSTAGOS, TORNEADO, RECTIFICADO Y TERMINACIÓN SUPERFICIAL CON CROMO DURO.
- PROVISIÓN TOTAL DE JUNTAS APTAS PARA ALTA PRESIÓN Y AGUA.
- RECTIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN.
- REPOSICIÓN DE BULONERÍA RESPETANDO LOS ESTÁNDARES ORIGINALES.
- COLOCACIÓN DE GUARNICIONES NUEVAS DE VÁSTAGOS FABRICADAS A MEDIDA EN POLIURETANO, LIBRE DE MANTENIMIENTO SUSTITUYENDO LAS ORIGINALES DE CUERO.
- LIMPIEZA INTERIOR DE LOS CILINDROS Y LUMBRERAS
- REPARACIÓN Y/O PROVISIÓN DE ROBINETES DE PURGA.
- ARMADO COMPLETO.
- PINTURA FINAL SEGÚN NORMATIVAS VIGENTES.
- LA EMPRESA PROVEERÁ TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESMONTAJE (PÓRTICOS, APAREJOS Y HERRAMENTAL PARA TODAS LAS TAREAS NECESARIAS Y PERSONAL IDONEO PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES).

EL TRABAJO NO DEBERÁ INCLUIR

- TORNEADO Y/O ALESADO DEL INTERIOR DE LOS CILINDROS.
- REPARACIÓN DE LAS CAÑERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA A LOS CILINDROS INCLUYENDO LAS ESCLUSAS CORRESPONDIENTES.

LA EMPRESA PROVEERÁ

- CAMIÓN DE VÍA PARA EL TRASLADO DE TODOS LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS PARAGOLPES HASTA LA PLAYA DE CARGA PARA SU TRANSPORTE.