

SERVICIO DE REBOBINADO PARA TRANSFORMADOR DE 1000KVA

"2024 - AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD"

	COORD. GRAL. DEPARTAMENTO ELECTRICO	
	SERVICIO DE REBOBINADO PARA TRANSFORMADOR DE 1000KVA	<i>N° DE DOCUMENTO LGR OC ET</i>
		<i>Revisión 02</i>
		<i>Fecha: 07/06/2024</i>
		<i>Página 2 de 3</i>

SERVICIO DE REBOBINADO PARA TRANSFORMADOR DE 1000KVA

1. OBJETO

La presente documentación define las Especificaciones Técnicas que rigen los trabajos del servicio de “SERVICIO DE REBOBINADO DE TRES (3) BOBINAS PARA TRANSFORMADOR DE 1000KVA”, que se encuentra en reparación para ser colocado en servicio en la Sub Estación Eléctrica Temperley.

2. ALCANCE

Comprende el armado de 3 bobinas y sus correspondientes ensayos para un transformador de 13.2kv – 1000kva para ser puesto en servicio en la SE Temperley de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES LGR.

1. Control de capaz y espiras
2. Limpieza y re encintado del cobre original
3. Arrollamiento de tres (3) bobinas
4. ensayos

3. PLAZO DEL SERVICIO

El plazo del servicio será de una semana a contar desde la firma del “Inicio de Servicio”. Y una vez finalizado se firmara la certificación y Final de Servicio.

	COORD. GRAL. DEPARTAMENTO ELECTRICO	
	SERVICIO DE REBOBINADO PARA TRANSFORMADOR DE 1000KVA	<i>N° DE DOCUMENTO LGR OC ET</i>
		<i>Revisión 02</i>
		<i>Fecha: 07/06/2024</i>
		<i>Página 3 de 3</i>

4. DOCUMENTACIÓN

Los resultados de los ensayos eléctricos mencionados serán entregados con los protocolos de ensayos finales para la puesta en servicio del Transformador.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Referencia: SP SP 10019091 - PET Servicio de Rebobinado para TSN

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.