

SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION DE LOS MISMOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO (\$)	FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
1,1	Cartel de obra	2,00	Unidad				
1,2	Obrador deposito, vestidores, sanitarios	3,00	Mensual				
1,3	Ingenieria de Obra	1,00	Unidad				
1,4	Limpieza y preparacion del terreno	1,00	Unidad				
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>2</b>	<b>FUNDACIONES</b>						
2,1	Excavaciones para fundación	11,00	m3				
2,2	Fundacion hormigon de platea	10,00	m3				
2,3	Estructura columnas de hormigon	1,00	m3				
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>3</b>	<b>CUBIERTA</b>						
3,1	Cubierta de losa cerámica	17,50	m2				
3,2	Carpeta de compresión y nivelación	17,50	m2				
3,3	Aislante membrana asfaltica	18,00	m2				
3,4	Cielorraso	17,50	m2				
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>4</b>	<b>MAMPOSTERÍA Y REVOQUES</b>						
4,1	Mampostería ladrillo hueco 12x18x33cm	74,00	m2				
4,2	Revoque grueso y fino exterior con aislación	75,00	m2				
4,3	Revoques grueso y fino interior	74,00	m2				
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>5</b>	<b>EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS</b>						
5,1	Carpetas de nivelación	17,50	m2				
5,2	Solados de Porcelanato (30x30cm)	17,50	m2				
5,3	Zocalos de Porcelanato	18,00	ml				
5,4	Colocacion Revestimientos en Office	1,00	m2				
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>6</b>	<b>CARPINTERÍAS</b>						
6,1	Puertas Exteriores (chapa Nº 18) con reja metal desplegado	2,00	Unidad				
6,2	Puertas de acceso a Toilette corredizas	2,00	Unidad				
6,3	Ventana aluminio 1,20x1,00m con reja metal desplegado	5,00	Unidad				
6,4	Ventana aluminio 2,00x1,00m con reja metal desplegado	2,00	Unidad				
6,5	Ventiluz banderola 0,30x0,60m con reja de metal desplegado	2,00	Unidad				
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>7</b>	<b>PINTURA</b>						
7,1	Látex Interior (incluye preparacion de pared)	74,00	m2				
7,2	Látex Exterior (incluye preparacion de pared)	75,00	m2				
7,3	Látex Cielorraso	17,50	m2				
7,4	Esmalte Sintético para Carpinterías	16,00	m2				
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>8</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>						
8,1	Instalación electrica (Ingeniera, Calculos, Instalacion, etc)	1,00	Unidad				
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>9</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>						
9,1	Instalación Sanitaria (incluye provision, pozo de agua, instalaciones, tanque de agua, etc.)	1,00	Unidad				
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>10</b>	<b>PROVISIONES GENERALES</b>						
10,1	Mesada granito gris mara con trasforo y zócalos para Office, con bacha (1,55x0.60m) y griferia	1,20	m2				
10,2	Lavatorio con columna, incluye griferia	2,00	Unidad				
10,3	Inodoro corto con deposito	2,00	Unidad				
10,4	Espejos de pared	2,00	Unidad				
10,5	Juegos de portarrollo, toallero, y perchas dobles	2,00	Unidad				
10,6	Aire acondicionado de 2250 f/h	2,00	Unidad				
10,7	Silla metalica	4,00	Unidad				
10,8	Mesa de madera con patas metalicas	2,00	Unidad				
10,9	Termotanque eléctrico 50 Lts	2,00	Unidad				
10,10	Microondas con grill 23 lts	2,00	Unidad				
10,11	Extintor 5kg	2,00	Unidad				
<b>SUBTOTAL</b>							
<b>11</b>	<b>CONFORME A OBRA - LIMPIEZA DE OBRA</b>						
11,1	Ejecución completa de ingeniería conforme a obra, pruebas y ensayos	1,00	Unidad				
11,2	Ejecución de limpieza de obra	1,00	Unidad				
<b>SUBTOTAL</b>							

**TOTAL (en pesos, sin IVA)**

**I.V.A. (en pesos)**

**TOTAL (en pesos, con IVA)**

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA