

	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - OBRAS E INGENIERÍA	
	REFACCIÓN DE OFICINAS EN TALLER DE LOCOMOTORAS - RETIRO – LÍNEA SAN MARTÍN	<i>LSM-OC-052</i>
		<i>Revisión 01</i>
		<i>Fecha: 12/2017</i>
<i>Página 1 de 1</i>		

Anexo - Bienes de Uso

La Contratista se encargará de la provisión e instalación de los siguientes Bienes de Uso mencionados en el PETP, los cuales deberán cumplir con las especificaciones que se indican en el pliego e incluirán todos los elementos que fueran necesarios para dejar los mismos en perfectas condiciones de funcionamiento.

Corresponde a un listado que podría modificarse en función de la ingeniería definitiva.

Equipamiento Previsto:

- Dos (2) equipos de aire acondicionado Split frío-calor, de 2300 f/h., tipo Inverter, LG, ELECTRA o equivalente a gas ecológico.
- Dos (2) equipos de aire acondicionado Split frío-calor, de 4500 f/h., tipo Inverter, LG, ELECTRA o equivalente a gas ecológico.
- Un (1) termotanque eléctrico monofásico de 70 L de capacidad, tipo Rheem o calidad equivalente, de alta recuperación, conectados en serie.
- Un (1) Rack de piso, rack 19", 20u, prof. 600mm.
- Un (1) Switch Cisco, catalyst 2960x-24
- Una (1) Patchera 24 Jack RJ45 para rack de 19"
- Una (1) Regla de tensión, de 5 tomas para rack.
- Un (1) UPS rackeable, 2KVA con placa management por red

ANEXO BIENES DE USO – REFACCIÓN DE OFICINAS EN TALLER DE LOCOMOTORAS - RETIRO – LÍNEA SAN MARTIN					
FIRMA AUTOR EZEQUIEL LORENZO	FIRMA USUARIO DANIEL PORTO	FIRMA COORDINADOR DE AREA ING. MIGUEL PUJOL	FIRMA COORDINADOR GENERAL ALEJANDRO PEREZ	FIRMA SUBGERENTE DE AREA ING. ROBERTO MEDINA	FIRMA GERENTE DE LINEA CR. MATIAS GALPARSORO