
	Gerencia de Ingeniería	
	ADQUISICIÓN DE DURMIENTES ESPECIALES PARA MANTENIMIENTO DE VIA, SERVICIOS DE CHACO	BL-VO-ET-016
		Revisión 00
		<i>Fecha: 23/01/2015</i>
		<i>Página 1 de 4</i>


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE DURMIENTES ESPECIALES PARA MANTENIMIENTO DE VIA, SERVICIOS DE CHACO

	Gerencia de Ingeniería	
	ADQUISICIÓN DE DURMIENTES ESPECIALES PARA MANTENIMIENTO DE VIA, SERVICIOS DE CHACO	BL-VO-ET-016
		Revisión 00
		<i>Fecha: 23/01/2015</i>
<i>Página 2 de 4</i>		

INDICE DE CONTENIDOS

Artículo 1°.	- Objeto	3
Artículo 2°.	- Materiales a Suministrar	3
Artículo 3°.	- Detalle del Material a suministrar	3
Artículo 4°.	- Lugar de Entrega.....	4
Artículo 5°.	- Entregas.....	4
Artículo 6°.	- Normas y Especificaciones a Considerar	4
Artículo 7°.	- Inspecciones.....	4

	Gerencia de Ingeniería	
	ADQUISICIÓN DE DURMIENTES ESPECIALES PARA MANTENIMIENTO DE VIA, SERVICIOS DE CHACO	BL-VO-ET-016
		Revisión 00
		<i>Fecha: 23/01/2015</i>
		<i>Página 3 de 4</i>

Artículo 1°. - Objeto

La presente documentación define las especificaciones técnicas y el alcance de la provisión de materiales destinados al mantenimiento de los Servicios operados por Trenes Argentinos en la provincia de Chaco.

La mencionada provisión comprende materiales y transporte al lugar de acopio.

Artículo 2°. – Materiales a Suministrar


El OFERENTE debe cotizar material nuevo y en todo conforme a las especificaciones del presente PETP.

Corre por cuenta y responsabilidad del proveedor la gestión y la obtención de la totalidad de los permisos correspondientes por parte de las autoridades ambientales y forestales competentes.

Artículo 3°. – Detalle del Material a suministrar

Las descripciones que se indican a continuación dan adecuada información sobre los elementos solicitados. Dicha información es necesaria y suficiente sobre las características del OBJETO.

ITEM	DENOMINACION	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Durmiente de Q ⁰ C, sin entallar, sin agujerear 0.15 x 0.24 x 2.70	Durmiente de Q ⁰ C, sin entallar, sin agujerear de 0.15 x 0.24 x 2.70 – Plano FA 7025	333
2	Durmiente de Q ⁰ C, sin entallar, sin agujerear 0.15 x 0.24 x 2.00	Durmiente de Q ⁰ C, sin entallar, sin agujerear de 0.15 x 0.24 x 2.00 – Plano FA 7025	588
3	Durmiente de Q ⁰ C, sin entallar, sin agujerear 0.15 x 0.24 x 2.50	Durmiente de Q ⁰ C, sin entallar, sin agujerear de 0.15 x 0.24 x 2.50 – Plano FA 7025	143
4	Durmiente de Q ⁰ C, sin entallar, sin agujerear 0.15 x 0.24 x 3.00	Durmiente de Q ⁰ C, sin entallar, sin agujerear de 0.15 x 0.24 x 3.00 – Plano FA 7025	44
5	Durmiente de Q ⁰ C, sin entallar, sin agujerear 0.15 x 0.24 x 3.50	Durmiente de Q ⁰ C, sin entallar, sin agujerear de 0.15 x 0.24 x 3.50 – Plano FA 7025	44
6	Durmiente de Q ⁰ C, sin entallar, sin agujerear 0.15 x 0.24 x 4.00	Durmiente de Q ⁰ C, sin entallar, sin agujerear de 0.15 x 0.24 x 4.00 – Plano FA 7025	22

	Gerencia de Ingeniería	
	ADQUISICIÓN DE DURMIENTES ESPECIALES PARA MANTENIMIENTO DE VIA, SERVICIOS DE CHACO	BL-VO-ET-016
		Revisión 00
		<i>Fecha: 23/01/2015</i>
		<i>Página 4 de 4</i>

Artículo 4°. - Lugar de Entrega

La entrega se deberá realizar en la base de la cuadrilla de vía y obras, siendo este el siguiente:

#	Base	Ubicación
1	Cacui	Estación Cacui – Ramal C3 – Fontana, Prov. de Chaco

El PROVEEDOR deberá avisar la entrega de los materiales con 48hs de anticipación. Todas las entregas serán recibidas por el REPRESENTANTE de TRENES ARGENTINOS facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados.

Artículo 5°. - Entregas

La entrega de los durmientes se realizara durante los primeros 30 días corridos de comunicada la contratación en la base Cacui.

Artículo 6°. - Normas y Especificaciones a Considerar

Los reglamentos y normas que regirán para la presente documentación son los que a continuación se detallan:

- Norma FA 7025

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos de esta especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento será exigido al momento de la Recepción.

Artículo 7°. – Inspecciones

El REPRESENTANTE de TRENES ARGENTINOS podrá realizar inspección en el aserradero para verificar la calidad de los durmientes producidos.

Los materiales entregados serán inspeccionados por el REPRESENTANTE de TRENES ARGENTINOS antes y durante la descarga para verificar si cumple con las características especificadas, pudiendo rechazarlos.

Los materiales rechazados deberán ser retirados del lugar al mismo momento, concluida la descarga, sin poder percibir reconocimiento económico alguno por el flete o el material rechazado.