

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

LICITACION PUBLICA N° 10/2014 – EXPTE. 800/14

“MEJORAMIENTO DE LA CONDUCTIVIDAD DEL TERCER RIEL CONDUCTOR ENTRE CASTELAR Y MORENO. LÍNEA SARMIENTO”.-

ACLARATORIAS CON CONSULTA

Respuestas a las Consultas de las Empresas Participantes del llamado a Licitación Pública, derivadas por el medio autorizado por Pliego en los términos del Artículo 4°, Apartado titulado "CONSULTA Y ACLARACIONES", del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de SOF SE para el llamado de referencia.-

CONSULTA NRO 1:

“Si bien el sistema de contratación es Unidad de Medida, a efectos de hacer comparativas las ofertas es necesaria una planilla de cotización con cantidades, a tal efecto se solicita confirmar las cantidades mínimas a renovar.

ITEM	TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	% a RENOVAR	Cantidad Mínima Renovar
1	Provisión y Reemplazo de aisladores rotos , faltantes, etc.	N°	11.625	30%	3.488
2	Reemplazo excepcional de tramos del 3° riel perfil "U"	Mts.	30.000	1%	300
3	Reemplazo de ligas de continuidad positiva de 174 mm.	N°	2.326	90%	2.093
4	Provisión e Instalación de cadenas de anclajes del 3° riel	N°	38	30%	11
5	Trochado, Nivelación y Alineación del 3° riel en todo el sector que nos ocupa	Km.	30	100%	30
6	Provisión y Colocación de tapas de protección.	N°	10.000	70%	7.000
7	Provisión y Colocación de protección punta rampas (M/D)	N°	70	70%	49
8	Provisión y Colocación de protección punta rampas (M/I)	N°	70	70%	49
9	Provisión y Colocación material metálico chico (eclisas, bulones, etc.)	Gl.	0	0%	0

A continuación se detalla el criterio con que se establecieron la Cantidad Total de la anterior tabla.

- 15 Km de Vía Ascendente
- 15 Km de Vía Descendente

- Durmientes (1550 por Km)
- Aisladores (1 cada 4 durmientes)
- Cadena de anclaje (1 cada 800mts)
- Tramos de 3er riel (longitud 12,9mts)
- Tapas de protección (longitud 3.5mts)”.-

RESPUESTA NRO 1:

A continuación se detalla planilla confirmando las cantidades estimadas por esta Área de Vía y Obras.

PLANILLA COTIZACION TIPO PARA EL MEJORAMIENTO DEL TERCER RIEL					
ITEM	TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	% a RENOVAR	Cantidad Mínima Renovar
1	Provisión y Reemplazo de aisladores rotos , faltantes, etc.	N°	11.625	30%	3.488
2	Reemplazo excepcional de tramos del 3° riel perfil "U"	Mts.	30.000	3%	900
3	Reemplazo de ligas de continuidad positiva de 174 mm.	N°	4.900	90%	4.410
4	Provisión e Instalación de cadenas de anclajes del 3° riel	N°	40	50%	20
5	Trochado, Nivelación y Alineación del 3° riel en todo el sector que nos ocupa	Km.	30	100%	30
6	Provisión y Colocación de tapas de protección (*).	N°	10.000	70%	7.000
7	Provisión y Colocación de protección punta rampas (M/D)	N°	180	70%	126
8	Provisión y Colocación de protección punta rampas (M/I)	N°	180	70%	126
9	Provisión y Colocación de eclisas de tercer riel	N°	2.450	50%	1.225
10	Provisión y Colocación de bulones de eclisas de tercer riel (incluye arandela y tuerca)	N°	9.800	50%	4.900

(*) Vale destacar que la cantidad expresada en este ítem corresponde a la suma de 6.000 protectores de 3,50 mt c/u. más 1000 protectores de 1,70 mt c/u.

CONSULTA NRO 2:

“En referencia al punto 3 de PET “Sistema de Contratación”, se solicita prescindir del ítem N°9 de la planilla de cotización debido a tener unidad “GL” (global) y no se puede cuantificar, condición que no corresponde al sistema de contratación de “Unidad de Medida” y pudiendo ser prorrateado en los Ítems correspondientes”.-

RESPUESTA NRO 2:

Esta consulta queda contestada con la **Respuesta N°1**.