

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2017.-

**CIRCULAR N° 2**

**LICITACION PÚBLICA N° 23 /2017- EXPTE. TRE-SOF-0002130/2017**

**“LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE VÍAS 1 Y 2- SECTOR PLAZA  
CONSTITUCIÓN- TEMPERLEY- LÍNEA ROCA”-**

**ACLARATORIAS CON CONSULTA**

Respuestas a consultas efectuadas por Participantes del presente llamado a Licitación Pública por medio autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 5°, Apartado "CONSULTAS Y ACLARACIONES".

**CONSULTA NRO 1:**

*Pasos a Nivel vehiculares y Peatonales: El pliego indica que se deberá en el PAN Boedo realizar el remplazo de los rieles. En el PAN Loria el remplazo de los rieles y remplazo parcial de durmientes y en el PAN Cerrito remplazo de rieles, remplazo parcial de durmientes y la repavimentación del concreto asfáltico. La consulta es si los durmientes a y los rieles a cambiar en los dos primeros PAN implican la rotura del pavimento y la repavimentación.*

**RESPUESTA NRO 1:**

- El PaN Boedo está construido con Losetas premoldeadas de hormigón, el cual luego de finalizada los trabajos descriptos en el PET deben volver a instalar las losetas.
- El PaN Loria es de Hormigón in situ, para el reemplazo de los rieles deben retirar el concreto asfáltico de la zona de fijaciones y luego volver a pavimentar dicha zona.
- EL PaN Cerrito es de Cama de rieles y concreto asfáltico, luego de realizado los trabajos descriptos en el PET deben repavimentar con cama de rieles y concreto asfáltico.

**CONSULTA NRO 2:**

*Trabajos de Pintura: En la visita a obra se indicó que entre los trabajos a realizar se encontraba la limpieza y pintura de los guarda hombre. Necesitaríamos saber la cantidad a reacondicionar.*

**RESPUESTA NRO 2:**

Los guarda hombres están instalados lateral a la vía 1 entre el Puente Suarez y Osvaldo Cruz, dando un total de 20 unidades.

