



REFERENCIAS:

<p>V01 1.00</p> <p>CANT: 20 UN. DESCRIPCION: CARP HIERRO VIDRIOS: REEMPLAZO V. ROTOS HERRERIA: PINTURA INTEGRAL</p>	<p>PM01 2.40</p> <p>CANT: 11 UN. DESCRIPCION: CARP MADERA VIDRIOS: NO APLICA MADERA: PINTURA INTEGRAL</p>
<p>V02 2.40</p> <p>CANT: 34 UN. DESCRIPCION: CARP HIERRO VIDRIOS: REEMPLAZO V. ROTOS HERRERIA: PINTURA INTEGRAL</p>	<p>PM02 4.80</p> <p>CANT: 1 UN. DESC.: CARP METALICA VIDRIOS: NO APLICA HERRERIA: PINTURA INTEGRAL</p>
<p>V03 1.00</p> <p>CANT: 31 UN. DESCRIPCION: CARP HIERRO VIDRIOS: REEMPLAZO V. ROTOS HERRERIA: PINTURA INTEGRAL</p>	<p>PM03</p> <p>CANT: 1 UN. DESCRIPCION: ESC. HIERRO VIDRIOS: NO APLICA HERRERIA: PINTURA INTEGRAL</p>
<p>R03</p> <p>CANT: 6 UN. DESC.: CHIMENEAS HIERRO VIDRIOS: NO APLICA HERRERIA: PINTURA INTEGRAL</p>	<p>R04</p> <p>CANT: 12 + 17 embudos DESC.: DESAGUE PLUVIAL VIDRIOS: NO APLICA HERRERIA: PINTURA INTEGRAL</p>

<p>NOTA 1: NOTA 2:</p> <p>DETALLES</p> <p>A LC-000 LETRA No DETALLE No DE PLANO</p> <p>01 (A-000)</p>	<p>COTA MODIFICADA RESPECTO A PLANO ANTERIOR</p> <p>COTA EN SUSPENSO A DETERMINAR EN OBRA</p> <p>COTA A LADRILLO DESNUDO</p> <p>COTA A MURO TERMINADO</p> <p>CARPINTERIAS VER PLANOS C</p> <p>TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA.</p> <p>LOS DETALLES SON INDICATIVOS.</p> <p>SECTOR A VER EN DETALLE</p> <p>COTA ACUMULADA LETRA DEL EJE DE REFERENCIA</p> <p>CORTE VISTA NUMERO Y NOMBRE DEL PLANO</p>	<p>NOTA:</p> <p>EN ESTA VISTA SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RENOVACION RECICLAJE Y AGGIORNAMENTO DE MOLDURAS Y PARTES DE MUROS REALIZANDO PROTECCION ESPECIFICA DE AISLACIONES Y REPARACION DE LINEAS DE DIBUJOS DE ARQUITECTURA A FIN DE MANTENER Y PRODUCIR SU REPOSICION EN EL ESTADO NATURAL DE LOS SECTORES DAÑADOS BAJO LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS ORIGINALES DE LA EDIFICACION ESPECIFICACIONES SEGUN INFORME ADJUNTO DE LA INGENIERIA</p> <p>NOTA 1:</p> <p>EL CONTRATISTA SE RESPONSABILIZARA POR LA VERIFICACION DE LAS ESTRUCTURAS PORTANTES</p> <p>NOTA 2:</p> <p>EL CONTRATISTA DEBERA PREVER LA ACCESIBILIDAD A TODOS LOS LUGARES DE LA OBRA</p> <p>NOTA 3:</p> <p>TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA</p> <p>NOTA 4:</p> <p>EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR PLANOS FINALES PARA SER APROBADO POR LA D.D.O.</p>
---	---	---

ESTE PLANO SOLO ES VALIDO EN COTAS Y ESPECIFICACIONES ENTRE LOS EJES PARA ESPECIFICACIONES REFERIRSE A DETALLES DE SECTORES O A PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIAS:

EFLORESCENCIA SALITROSA	DEPÓSITO DE GUANO	FRACTURA DE ORNATOS
ESCORRENTÍAS	MANCHAS	FISURA
COSTRAS NEGRAS	GRAFITIES	PARCHEOS CEMENTICIOS
DESAJUSTE AIRE A°A°	VANDALISMO	DESPRENDIMIENTO DE REVOQUES
FILTRACIONES	CERRAMIENTO PRECARIO	SUCIEDAD SUP. GENERALIZADA
HUMEDAD ASCENDENTE	ANCLAJE METÁLICO	

NOTA 1:
EL CONTRATISTA SE RESPONSABILIZARA POR LA VERIFICACION DE LAS ESTRUCTURAS PORTANTES

NOTA 2:
EL CONTRATISTA DEBERA PREVER LA ACCESIBILIDAD A TODOS LOS LUGARES DE LA OBRA

NOTA 3:
TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

NOTA 4:
EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR PLANOS FINALES PARA SER APROBADO POR LA D.D.O.



Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
Av. Dr. Ramos Mejía 1302, 4° CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gov.ar



EJECUTO:	CP	DESCRIPCION: SUBESTACION RECTIFICADORA VILLA LURO			
PROYECTO:	CP	VISTAS ESTE Y OESTE - EDIFICIO PRINCIPAL			
APROBO:	MDB	ESCALA: 1:100	FECHA: OCT/2017	LINEA: SARMIENTO	RAMAL: SARMIENTO
		LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.		PLANO:	SA-VO-ET-056-004-PL03