

**LMT-OC-0015 - REMODELACION BASE DE
SEÑALAMIENTO EMPALME MALDONADO
ANEXO PLANILLA DE CARPINTERIAS**

N°	LOCAL	MEDIDAS		CANTIDAD	DESCRIPCION
1	PE1	3,00	3,00	1	CORTINA METALICA AUTOMATIZADA SEGÚN PETP Y PETG
2	P1	0,90	2,00	2	PUERTA DE ABRIR PB. 2 HOJAS DE 0,75m.MARCO DE CHAPA Y HOJA DE DOBLE CHAPA INYECTADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO CON BARRAL ANTIPANICO
3	P2	0,70	2,00	2	PUERTA PLACA DE ABRIR . MARCO DE CHAPA
4	P3	0,70	1,20	2	PUERTA PLACA DE ABRIR PARA RETRETE. MARCO DE CHAPA
5	P4	0,85	2,00	1	PUERTA PLACA DE VAIVEN. ENCHAPADA CON LAMINADO PLASTICO. MARCO DE CHAPA
SUBTOTAL PUERTAS				8	
11	V1	1,50	1,00	3	VENTANA OSILOVATIENTE DE MARCO DE CHAPA, HOJAS DE DOBLE CONTACTO Y BRAZO DE EMPUJE DE CHAPA
12	V2	1,50	0,50	4	VENTANA TIPO VENTILUZ MARCO, HOJA DE CHAPA Y BRAZO DE EMPUJE DE CHAPA
13	V3	0,40	0,30	4	VENTANA TIPO VENTILUZ MARCO, HOJA DE CHAPA Y BRAZO DE EMPUJE DE CHAPA
13	V4	0,50	0,30	2	VENTANA TIPO VENTILUZ MARCO, HOJA DE CHAPA Y BRAZO DE EMPUJE DE CHAPA
14	V5	0,90	1,00	1	VENTANA OSILOVATIENTE DE MARCO DE CHAPA, HOJAS DE DOBLE CONTACTO Y BRAZO DE EMPUJE DE CHAPA
SUBTOTAL VENTANAS				14	

IMPORTANTE: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y AJUSTARAN EN OBRA EN FUNCION DEL REPLANTEO GENERAL QUE EL CONTRATISTA EJECUTARÁ ASIMISMO, PREPARARA LOS PLANOS DE TALLER, DETALLES Y ENTREGARA LAS MUESTRAS DE LAS CARPINTERIAS A INSTALAR PARA SOMETERLO A LA APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA.