

N°	LOCAL	MEDIDAS		CANTIDAD	DESCRIPCION
1	AP01	0,80	2,00	1	PUERTA DE ABATIR EXTERIOR. HOJA DE 0,80m.MARCO DE CHAPA DOBLADA Y HOJA DE DOBLE CHAPA INYECTADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO e:15cm
2	AP02	0,80	2,00	1	PUERTA PLACA DE ABATIR INTERIOR . HOJA DE 0,80m.MARCO DE CHAPA Y HOJA DE PLACA, ENCHAPADA EN CEDRO e:15cm
3	AP03	0,70	2,00	2	PUERTA DE ABATIR EXTERIOR. HOJA DE 0,70m.MARCO DE CHAPA Y HOJA DE PLACA, ENCHAPADA EN CEDRO e:10cm
4	AP04	0,80	2,00	1	PUERTA DE ABATIR INT c/ BARRAL ANTIPANICO. HOJA DE 0,80m.MARCO DE CHAPA DOBLADA Y HOJA DE DOBLE CHAPA INYEC CON POLIESTIRENO EXPANDIDO e:15cm
5	AP 05	0,70	1,50	5	PUERTA SANITARIO HOJA DE 0,70m. MARCO MADERA Y HOJA PLACA ENCHAPADA EN CEDRO e:10cm
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL PUERTAS				10	
11	AV01	1,20	0,60	5	VENTANA TIPO BASCULANTE MARCO Y HOJA DE ALUMINIO, TRABA DE SEGURIDAD VIDRIOS ESMERILADOS h antepecho: 2,10m
12	AV02	1,20	1,00	1	VENTANA TIPO CORREDIZA MARCO Y HOJA DE ALUMINIO, TRABA DE SEGURIDAD VIDRIOS ESPEJADOS
13	AV03	0,60	0,60	1	VENTANA TIPO BASCULANTE MARCO Y HOJA DE ALUMINIO, TRABA DE SEGURIDAD VIDRIOS ESMERILADOS h antepecho: 2,10m
SUBTOTAL VENTANAS				7	

**IMPORTANTE: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y AJUSTARAN EN OBRA EN FUNCION DEL REPLANTEO GENERAL QUE EL CONTRATISTA EJECUTARÁ.**

**ASIMISMO, PREPARARA LOS PLANOS DE TALLER, DETALLES Y ENTREGARA LAS MUESTRAS DE LAS CARPINTERIAS A INSTALAR PARA SOMETERLO A LA APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA.**