

“CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS”

LINEA SAN MARTIN

RENGLÓN 3

PLANILLA DE COTIZACION

RAZON SOCIAL		FECHA:		
CUIT		EXPEDIENTE N°		LICITACIÓN N°
DIRECCION/CIUDAD/C.P				
EMAIL – CONTACTO				

1 ÍTEM POR CERTIFICACION MENSUAL

1.01	Abono de mantenimiento preventivo mensual para 2 grupos electrógenos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Mes	12		
1.02	Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno Cummins C250 D5 de 250 KVA	Mes	12		
1.03	Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno Deutz 20 KVA	Mes	12		

2 ÍTEM POR CERTIFICACION ANUAL

2.01	Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Uni.	2		
2.02	Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Uni.	1		
2.03	Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo Deutz 20 KVA	Uni.	1		

3 ÍTEMS ORDEN DE COMPRA ABIERTA

3.01	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analogico/Digital) para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Uni.	2		
3.02	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Interruptor de salida para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Uni.	2		
3.03	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aceite para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Uni.	2		
3.04	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aire para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Uni.	2		
3.05	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Gas Oil para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Uni.	4		
3.06	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Refrigerante para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Uni.	2		
3.07	Provisión de Aceite Móvil 15 W-40	Lts.	60		
3.08	Provisión de Refrigerante	Lts.	30		
3.09	Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)	Uni.	2		
3.10	Limpieza interna de los tanques de combustible	Uni.	2		
3.11	Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)	Uni.	2		
3.12	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera de refrigeración	Mts.	6		
3.13	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera combustible	Mts.	6		
3.14	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de alternador de Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Uni.	8		
3.15	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pre calentador de Agua	Uni.	2		
3.16	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de presión de aceite	Uni.	2		
3.17	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de velocidad	Uni.	2		
3.18	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Rodamientos del Generador	Uni.	4		
3.19	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Uni.	2		
3.20	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba del inyector del combustible para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Uni.	12		
3.21	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de inyección para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Uni.	2		

3.22	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Uni.	2		
3.23	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de aceite para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Uni.	2		
3.24	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Turbocompresor para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Uni.	2		
3.25	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Uni.	2		
3.26	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Uni.	2		
3.27	Provisión y colocación de Combustible para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Lts.	7200		
3.28	Provisión y colocación de Batería para Equipos Cummins C330 D5 de 330 KVA	Uni.	4		
3.29	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analogico/Digital) para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Uni.	1		
3.30	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Interruptor de salida para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Uni.	1		
3.31	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aceite para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Uni.	1		
3.32	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aire para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Uni.	1		
3.33	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Gas Oil para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Uni.	2		
3.34	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Refrigerante para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Uni.	1		
3.35	Provisión de Aceite Móvil 15 W-40	Lts.	20		
3.36	Provisión de Refrigerante	Lts.	12		
3.37	Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)	Uni.	1		
3.38	Limpieza interna de los tanques de combustible	Uni.	1		
3.39	Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)	Uni.	1		
3.40	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera de refrigeración	Mts.	3		
3.41	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera combustible	Mts.	3		
3.42	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de alternador de Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Uni.	4		
3.43	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pre calentador de Agua	Uni.	1		
3.44	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de presión de aceite	Uni.	1		
3.45	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de velocidad	Uni.	1		
3.46	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Rodamientos del Generador	Uni.	2		
3.47	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Uni.	1		
3.48	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba del inyector del combustible para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Uni.	6		
3.49	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de inyección para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Uni.	1		
3.50	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Uni.	1		
3.51	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de aceite para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Uni.	1		
3.52	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Turbocompresor para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Uni.	1		
3.53	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Uni.	1		
3.54	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Uni.	1		
3.55	Provisión y colocación de Combustible para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Lts.	2800		

3.56	Provisión y colocación de Batería para Equipo Cummins C250 D5 de 250 KVA	Uni.	1		
3.57	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analogico/Digital) para Equipo Deutz 20 KVA	Uni.	1		
3.58	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Interruptor de salida para Equipo Deutz 20 KVA	Uni.	1		
3.59	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aceite para Equipo Deutz 20 KVA	Uni.	1		
3.60	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aire para Equipo Deutz 20 KVA	Uni.	1		
3.61	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Gas Oil para Equipo Deutz 20 KVA	Uni.	1		
3.62	Provisión de Aceite Móvil 15 W-40	Lts.	6		
3.63	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera combustible	Mts.	3		
3.64	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de alternador de Equipo Deutz 20 KVA	Uni.	4		
3.65	Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)	Uni.	1		
3.66	Limpieza interna de los tanques de combustible	Uni.	1		
3.67	Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)	Uni.	1		
3.68	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua	Uni.	1		
3.69	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de presión de aceite	Uni.	1		
3.70	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de velocidad	Uni.	1		
3.71	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Rodamientos del Generador	Uni.	2		
3.72	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo Deutz 20 KVA	Uni.	1		
3.73	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba del inyector del combustible para Equipo Deutz 20 KVA	Uni.	3		
3.74	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de inyección para Equipo Deutz 20 KVA	Uni.	1		
3.75	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo Deutz 20 KVA	Uni.	1		
3.76	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de aceite para Equipo Deutz 20 KVA	Uni.	1		
3.77	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo Deutz 20 KVA	Uni.	1		
3.78	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo Deutz 20 KVA	Uni.	1		
3.79	Provisión y colocación de Combustible para Equipo Deutz 20 KVA	Lts.	400		
3.80	Provisión y colocación de Batería para Equipo Deutz 20 KVA	Uni.	1		
				SUBTOTAL	
				IVA	_____ %
				TOTAL	

TOTAL DE PESOS **MÁS IVA.-**

Todos los renglones/items se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

FIRMA Y ACLARACION