

BASE PERSONAL SEÑALAMIENTO LA PLATA

Ítem	Descripción	Unidad	Cant.	\$/U	% de Incidencia	Precio Subtotal (Sin IVA)
1	INGENIERIA Y OBRADOR					
1.1	Obrador, depósitos, vestidores, sanitarios	meses	9			
1.2	Ingeniería de obra - Plano CAO	GL	1			
1.3	Seguridad y vigilancia de obra	meses	9			
1.4	Cartel de obra/ cerco de obra	Gl	1			
1.5	Replanteo/ Limpieza y nivelacion de terreno	Gl	1			
2	ESTRUCTURA H°A°					
2.1	Excavaciones y movimiento de suelo	m3	38			
2.2	fundaciones	m3	18			
2.3	vigas de encadenado inf.	m3	19			
2.4	vigas superiores	m3	25			
2.5	columnas	m3	4,5			
2.6	losas	m3	48			
3	MAMPOSTERIA					
3.1	Ejecución de mampostería ext.	m ²	230			
3.2	Ejecución de mampostería int.	m2	84			
4	REVOQUES					
4.1	Revoque hidrofugo	m ²	238			
4.2	Revoques grueso	m ²	635			
4.3	Revoques fino	m ²	35			
4.4	Revoque bajo revestimiento	m2	67			
5	CONTRAPISO -CARPETA- SOLADO -REVESTIMIENTOS					
5.1	Contrapiso interior	m2	156			
5.2	Pavimento perimetral	m ²	325			
5.3	Aislaciones hidrofugas	m2	238			
5.4	Carpeta de bajo porcelanato	m ²	82			
5.5	Solados Porcellanato	m ²	82			
5.6	Zócalos sanitarios	ml	36			
5.7	Revestimientos ceramicos	m ²	55			
5.8	Solado taller	m2	70			
6	CIELORRASO- CUBIERTAS					
6.1	Contrapiso carpeta e impermeabilizacion cubierta	m ²	142			
6.2	Ejecucion cielorraso aplicado a la cal	m ²	142			
6.3	Ejecucion cubierta de chapa en Deposito y Garage	m2	43,5			
7	CARPINTERIA Y HERRERIA - VARIOS					
7.1	Prov y coloc Puertas acceso chapa 0,90 x 2,00 con barral antipanico	U	1			
7.2	Prov y coloc Puertas placas oficina, comedor y vestuario	U	3			
7.3	Prov y coloc puertas sanitarios	U	2			
7.4	Prov y coloc Ventiluz baños, vestuario y depositos	U	9			
7.5	Prov y coloc ventiluces taller	U	5			
7.6	Prov y coloc ventanas	U	8			
7.7	Prov y coloc porton doble hoja 2x2	U	1			
7.8	Prov y coloc porton enrejado 1,8x2,0	U	1			
7.9	Prov y coloc porton doble hoja 1,8x2,0	U	2			
7.10	Prov y coloc Rejas protectoras	GL	1			
7.11	Estructura metálica para cubierta garage	GL	1			
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PROVISIONES					
8.1	Circuitos electricos- Prov e inst por boca	U	65			
8.2	Tablero principal y secundarios	U	2			
8.3	Prov Grales (Aire Acondicionado, anafes, termotanques, etc.)	GL	1			
8.4	Provisión y colocación columnas iluminación (incluye luminarias)	U	2			
9	INSTALACIONES SANITARIAS Y PROVISIONES					
9.1	Instalación Agua fría y caliente	GL	1			
9.2	Instalación Cloacal	GL	1			
9.3	Artefactos , accesorios y griferías sanitarias	GL	1			
10	PINTURA					
10.1	Látex exterior	m ²	242			
10.2	Látex interior	m ²	625			
10.3	Esmalte sintético	m ²	95			
11	MOBILIARIO Y PROVISIONES					
11.1	mesada de granito con pileta	U	1			
11.2	Colocación de Matafuego	U	5			
12	LIMPIEZA- TERMINACIONES Y PRUEBAS					
12.1	Limpieza periodica de obra	GL	1			
12.2	Limpieza final de obra	GL	1			
12.3	Pruebas. Ensayos y terminaciones	GL	1			

NOTA:

Las medidas son indicativas. El oferente deberá realizar su propia medición. Se entiende que los Oferentes han incluido en la presente cotización, todos los trabajos y provisiones necesarias para la realización completa de la totalidad de la Obras solicitadas en el presente llamado a concurso.

La suma de las incidencias de los ítems 1 y 12 no deberá exceder el 9%.