

Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2016.-

CIRCULAR N° 3

LICITACION PRIVADA N° 153/2015 - EXPTE. TRE-SOF-0008887/2015

**“LICITACION PRIVADA PARA LA AMPLIACION DE BASE DE OBRAS – TAPIALES –
LINEA BELGRANO SUR”.-**

ACLARATORIAS CON CONSULTA

Respuestas a consultas efectuadas por Participantes del presente llamado a Licitación Privada por medio autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 5°, Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES".

CONSULTA N° 1

“...en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en el punto 20.24.6, INSTALACIONES EN LA SALA DE ESTAR, se nombran los trabajos de electricidad a realizar para la alimentación de heladera, anafe, termo tanque eléctrico y equipos de aire acondicionado. ¿Estos artefactos lo tiene que proveer el contratista?”

RESPUESTA N° 1

Solo se deberán proveer e instalar los equipos de aire acondicionado y termotanque eléctrico de 55 lts.

CONSULTA N° 2

*No se especifica claramente la cantidad e tomacorrientes de uso general (TUG) a instalar, adicionales a los especificados para heladera, aire acondicionado y termotanque,
¿Cuántos tomas de uso general van en los locales de depósito?
¿Llevan toma de uso especial estos locales?
¿Cuántos tomas de uso general van en el perímetro del local comedor?
Lo mismo sucede con la cantidad de artefactos de iluminación a colocar por local.*

RESPUESTA N° 2

Solo se deberán colocar 4 tomas dobles de 10A por local de depósito y también se deberá colocar en cada uno de estos locales 2 (dos) plafones dobles para tubos de 58W.

Con respecto a los tomas que irán en el local comedor solamente se colocaran 5 (Cinco) tomas dobles de 10A y también se deberán colocar 8 (Ocho) plafones dobles para tubos de 58W.

CONSULTA N° 3

“...les consulto por el punto 20.21 del Pliego de especificaciones técnicas: "Equipamiento y mobiliario" ítem 1 (un) bajo mesada y alacena en cocina.”

“Solicitamos detalle del mueble: medidas, cantidad de puertas, si lleva cajones, cantidad , tipo de madera etc.”

RESPUESTA N° 3

Los muebles bajo mesada a proveer y colocar serán de melanina blanca la cual tendrá las mismas dimensiones que la mesada (4,50m x 0,60m) y constara de 3 (Tres) módulos con 2 (Dos) puertas cada uno y un total de 4 (Cuatro) cajones deslizantes.

Habrá que tener en cuenta que la mesada deberá quedar colocada a 80 cm con respeto al nivel del piso terminado interior del local comedor.

CONSULTA N° 4

“Cielorrasos: Les pido nos aclaren si el cielorraso de Durlock va solo en el comedor o en toda la planta. En el pliego habla del cielorraso del comedor pero en los cortes del plano LBS-OC-006-2015_UE estan dibujados en todos los locales.”

“Zingueria: Les solicito aclaración respecto a las canaletas: Tenemos Contemplamos canaletas exteriores colgantes?”

RESPUESTA N° 4

Solamente deberá efectuarse el cielorraso en el local comedor y las canaletas serán exteriores colgantes.