

BASE PERSONAL SEÑALAMIENTO CLAYPOLE

Ítem	Descripción	Unidad	Cant.	\$/U	% de Incidencia	Precio Subtotal (Sin IVA)
1	INGENIERIA Y OBRADOR					
1.1	Obrador, depósitos, vestidores, sanitarios	meses	7			
1.2	Ingeniería de obra - Plano CAO	GL	1			
1.3	Seguridad y vigilancia de obra	meses	7			
1.4	Cartel de obra/ cerco de obra	Gl	1			
1.5	Replanteo/ Limpieza y nivelacion de terreno	Gl	1			
2	ESTRUCTURA H°A°					
2.1	Excavaciones y movimiento de suelo	m3	30			
2.2	fundaciones	m3	14			
2.3	vigas de encadenado inf.	m3	13,5			
2.4	vigas superiores	m3	18			
2.5	columnas	m3	3,3			
2.6	losas	m3	33			
3	MAMPOSTERIA					
3.1	Ejecución de mampostería ext.	m2	165			
3.2	Ejecución de mampostería int.	m2	60			
4	REVOQUES					
4.1	Revoque hidrofugo	m2	170			
4.2	Revoques grueso	m2	451			
4.3	Revoques fino	m2	25			
4.4	Revoque bajo revestimiento	m2	55			
5	CONTRAPISO -CARPETA- SOLADO -REVESTIMIENTOS					
5.1	Contrapiso interior	m2	110			
5.2	Solado exterior (perimetral)	m2	215			
5.3	Aislaciones hidrofugas	m2	170			
5.4	Carpeta de bajo porcelanato	m2	58			
5.5	Solados Porcellanato	m2	58			
5.6	Zócalos sanitarios	ml	25			
5.7	Revestimientos ceramicos	m2	39			
5.8	Solado taller	m2	50			
6	CIELORRASO- CUBIERTAS					
6.1	Contrapiso carpeta e impermeabilizacion cubierta	m2	90			
6.2	Ejecucion cielorraso aplicado a la cal	m2	90			
6.3	Ejecucion cubierta de chapa en Deposito y Garage	m2	36			
7	CARPINTERIA Y HERRERIA - VARIOS					
7.1	Prov y coloc Puertas acceso chapa 0,90 x 2,00 con barral antipanico	U	1			
7.2	Prov y coloc Puertas placas oficina, comedor y vestuario	U	3			
7.3	Prov y coloc puertas sanitarios	U	1			
7.4	Prov y coloc Ventiluz baños, vestuario y depositos	U	5			
7.5	Prov y coloc ventiluces taller	U	5			
7.6	Prov y coloc ventanas	U	5			
7.7	Prov y coloc porton doble hoja 2x2	U	1			
7.8	Prov y coloc porton enrejado 1,8x2,0	U	1			
7.9	Prov y coloc porton doble hoja 1,8x2,0	U	2			
7.10	Prov y coloc Rejas protectoras	GL	1			
7.11	Estructura metálica para cubierta garage	GL	1			
7.12	cerco olimpico	ml	40			
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PROVISIONES					
8.1	Circuitos electricos- Prov e inst por boca	U	55			
8.2	Tablero principal y secundarios	U	2			
8.3	Prov Grales (Aire Acondicionado,anafes, termotanques,microondas etc.)	GL	1			
8.4	Provióon y colocación columnas iluminación (incluye luminarias)	U	2			
9	INSTALACIONES SANITARIAS Y PROVISIONES					
9.1	Instalación Agua fria y caliente	GL	1			
9.2	Instalacion Cloacal	GL	1			
9.3	Artefactos , accesorios y griferias sanitarias	GL	1			
10	PINTURA					
10.1	Látex exterior	m2	181			
10.2	Látex interior	m2	500			
10.3	Esmalte sintético	m2	76			
11	MOBILIARIO Y PROVISIONES					
11.1	mesada de granito con pileta	U	1			
11.2	Colocación de Matafuego	U	5			
12	LIMPIEZA- TERMINACIONES Y PRUEBAS					
12.1	Limpieza periodica de obra	GL	1			
12.2	Limpieza final de obra	GL	1			
12.3	Pruebas. Ensayos y terminaciones	GL	1			

NOTA:

Las medidas son indicativas. El Oferente deberá realizar su propia medición. Se entiende que los Oferentes han incluido en la presente cotización, todos los trabajos y provisiones necesarias para la realización completa de la totalidad de la Obras solicitadas en el presente llamado a concurso.