

“CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS”

LINEA MITRE

RENGLÓN 4

PLANILLA DE COTIZACION

RAZON SOCIAL		FECHA:		
CUIT		EXPEDIENTE N°		LICITACIÓN N°
DIRECCION/CIUDAD/C.P				
EMAIL – CONTACTO				
1	ÍTEM POR CERTIFICACION MENSUAL			
1.01	Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno SDMO - JHON DEERE 44 KVA.	Mes	12	
1.02	Abono de mantenimiento preventivo mensual para 4 grupos electrógenos Cummins C440 D5	Mes	12	
2	ÍTEM POR CERTIFICACION ANUAL			
2.01	Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA.	Uni.	1	
2.02	Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos Cummins C440 D5	Uni.	4	
3	ÍTEMS ORDEN DE COMPRA ABIERTA			
3.01	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA	Uni.	1	
3.02	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Interruptor de salida para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA	Uni.	1	
3.03	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aceite para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA	Uni.	1	
3.04	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aire para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA	Uni.	1	
3.05	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Gas Oil para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA	Uni.	1	
3.06	Provisión de Aceite Móvil 15 W-40	Lts.	6	
3.07	Provisión de Refrigerante	Lts.	17	
3.08	Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)	Uni.	1	
3.09	Limpieza interna de los tanques de combustible	Uni.	1	
3.10	Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)	Uni.	1	
3.11	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de alternador de Equipo Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA	Uni.	4	
3.12	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera de refrigeración	Mts.	3	
3.13	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera combustible	Mts.	3	
3.14	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pre calentador de Agua	Uni.	1	
3.15	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de presión de aceite	Uni.	1	
3.16	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de velocidad	Uni.	1	
3.17	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Rodamientos del Generador	Uni.	2	
3.18	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA	Uni.	1	
3.19	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba del inyector del combustible para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA	Uni.	3	
3.20	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de inyección para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA	Uni.	1	
3.21	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA	Uni.	1	

3.22	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de aceite para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA	Uni.	1		
3.23	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Turbocompresor para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA	Uni.	1		
3.24	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA	Uni.	1		
3.25	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA	Uni.	1		
3.26	Provisión y colocación de Combustible para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA	Lts.	550		
3.27	Provisión y colocación de Batería para Equipo SDMO - JHON DEERE 44 KVA	Uni.	1		
3.28	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA	Uni.	4		
3.29	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Interruptor de salida para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA	Uni.	4		
3.30	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aceite para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA	Uni.	4		
3.31	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aire para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA	Uni.	4		
3.32	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Gas Oil para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA	Uni.	8		
3.33	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Refrigerante para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA	Uni.	4		
3.34	Provisión de Aceite Móvil 15 W-40	Lts.	140		
3.35	Provisión de Refrigerante	Lts.	180		
3.36	Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)	Uni.	4		
3.37	Limpieza interna de los tanques de combustible	Uni.	4		
3.38	Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)	Uni.	4		
3.39	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera de refrigeración	Mts.	12		
3.40	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera combustible	Mts.	12		
3.41	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de alternador de Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA	Uni.	16		
3.42	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua	Uni.	4		
3.43	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de presión de aceite	Uni.	4		
3.44	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de velocidad	Uni.	4		
3.45	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Rodamientos del Generador	Uni.	8		
3.46	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA	Uni.	4		
3.47	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba del inyector del combustible para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA	Uni.	24		
3.48	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de inyección para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA	Uni.	4		
3.49	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA	Uni.	4		
3.50	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de aceite para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA	Uni.	4		
3.51	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Turbocompresor para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA	Uni.	4		
3.52	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA	Uni.	4		
3.53	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA	Uni.	4		
3.54	Provisión y colocación de Combustible para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA	Lts.	20000		
3.55	Provisión y colocación de Batería para Equipos Cummins C440 D5 de 440 KVA	Uni.	8		

SUBTOTAL	
IVA _____ %	
TOTAL	

TOTAL DE PESOS **MÁS IVA-**

Todos los renglones/Items se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

FIRMA Y ACLARACION