



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Circular**

**Número:**

**Referencia:** Circular Aclaratoria N° 3 - EX-2024-121995286- -APN-SG#SOFSE - OBRA DE RENOVACION DE PILARES INTERCONECTORES DE 815VCC - LÍNEA MITRE

---

**CIRCULAR ACLARATORIA N° 3**

**CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR EMERGENCIA FERROVIARIA**

**EX-2024-121995286- -APN-SG#SOFSE**

**OBRA DE RENOVACIÓN DE PILARES INTERCONECTORES DE 815VCC – LÍNEA MITRE**

**INFORMACIÓN CON CONSULTA**

Respuestas a consultas efectuadas por interesados en participar del llamado a Contratación, por medio autorizado en los términos del artículo 6 del Pliego de Condiciones Particulares.

**CONSULTA N° 1**

*“Solicitamos confirmar que son 80 pilares, 8 por PaN y 20 de repuesto, tal lo informado en la visita”.*

**RESPUESTA N° 1**

Efectivamente son 8 pilares por PaN y 20 de repuesto totalizando 100 pilares para toda la obra.

**CONSULTA N° 2**

*“Solicitamos confirmar que se podrán realizar los cruces a cielo abierto y si se debe considerar la reposición de los caños y cámaras de drenaje donde existan y colocarlos en los pasos que no tenga, los ductos de interconectores quedarán debajo y sobre estos la zanja de drenaje con manta geotextil y caño microperforado inmerso en piedra balasto adecuado al efecto.”*

## **RESPUESTA N° 2**

Los cruces en los PaN quedan a criterio de cada situación y cada oferente tendrá en cuenta en su proyecto ejecutivo el método más conveniente, siendo uno de los métodos posible su realización a cielo abierto. Una vez finalizado los trabajos, los PaN debe quedar en las mismas condiciones que se encontraba como mínimo.

En la realización de los trabajos en cada uno de los PaN toda aquella interferencia y/o situación que se debiera solucionar por parte de la Contratista, se verificará dicha situación, así como la posible resolución con la Inspección de Obra, quedando a su cargo y costo de la Contratista todos los trabajos a realizar. Todos los elementos a instalar están contemplados en el PET.

## **CONSULTA N° 3**

*“Especificar cámaras, caño ranurado, cámaras de drenaje, piedra de drenaje y manta geotextil”.*

## **RESPUESTA N° 3**

Todos los elementos a instalar están contemplados en el PET.