

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

LICITACIÓN PRIVADA N° 26/2021

EX-2021-64749282- -APNSG#SOFSE

**“EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE
MONITOREO 911 - ESTACIÓN LAFERRERE”**

ACLARATORIA CON CONSULTAS:

Respuestas a las consultas efectuadas por los Participantes del llamado a Licitación Pública Nacional, por medio autorizado en los términos del Artículo 7 - CONSULTAS Y ACLARACIONES - del Pliego de Condiciones Particulares del presente llamado.

CONSULTA N° 1:

“...1.- Respecto a la instalación contra incendio el pliego dice:

22.17.26. Extintores ABC: *Serán del tipo triclase, base polvo seco de 5, 10 y 25 Kg de capacidad, respondiendo a la norma IRAM 3523. Tendrán sello de conformidad IRAM, y dispondrán de manómetro de control de carga.*

En locales de tableros y/o equipamiento eléctrico, se instalarán extintores de CO2 de 5Kg o 10 Kg. Tendrán sello IRAM.

Mientras que la planilla de cotización:

10.05.01	22.9.5.1	Extintores ABC - Cantidad según planos	Un.	6,00
10.05.02	22.9.5.2	Extinción Matafuego HALOTRÓN - Cantidad según planos	Un.	12,00

El pliego menciona 3 tamaños diferentes de los ABC e incluye CO2 también en dos tamaños diferentes.

No se condice pliego con planilla. Por favor aclarar...”

RESPUESTA N° 1:

“...En el pliego se encuentran las generalidades donde aclara los tamaños posibles de extintores. Para la cantidad se deberá tener en cuenta la planilla de cotización, sumando los solicitados en pliego para cada tablero eléctrico. En cuanto a los tamaños, dependerá del análisis de la carga de fuego que debe realizar la contratista...”

CONSULTA N° 2:

“...1.- Se solicita cortes y vistas de arquitectura...”

RESPUESTA N° 2:

“...No poseemos mayor documentación que la brindada. Los mismos deberán realizarse con el proyecto ejecutivo a cargo de la contratista...”

CONSULTA N° 3:

“...2.- ITEM 22.10.2: PROYECTO EJECUTIVO, PROVISION E INSTALACION DE CERRAMIENTODE ALUMINIO.

En este ítem se puede apreciar que lo que se solicita son cerramientos de abertura de aluminio en una línea específica y vidrios específicos.

Pero para poder presupuestar este ítem se necesita especificaciones de qué tipo de aberturas son (corrediza, desplazable, de abrir, etc.) y medidas para poder presupuestar de manera correcta...”

RESPUESTA N° 3:

“...El tipo de carpintería serán:

Desplazables:

Baños: Altura de 0,70m, ancho según planos.

Sector de cocina: Altura de 0,70m, ancho según planos.

Desplazables y Paño fijo:

Sector de Planta baja, Cabina de Seguridad: Ventana en esquina paño fijo con un paño desplazable de 0,80 de ancho. Altura 1.50m...”

CONSULTA N° 4:

“...3.- ITEM 22.10.3: PROYECTO EJECUTIVO, PROVISION E INSTALACION DE PIEL METALICA

La duda y consulta es que en el grafico no da explicación de que espesor de chapa hace falta.

y por otro lado para poder realizar este presupuesto, se necesita si o si el diseño a aplicar en la chapa, ya que el preciovaría de acuerdo a cuantos cortes haya que realizar por m2 en la misma chapa...”

RESPUESTA N° 4:

“...El modelo será similar al modelo especificado en pliego/render en Acero Galvanizada. La altura del mismo será de 3,50m.

La perforación se definirá en obra. Contemplar perforación de un 70% de superficie promedio.

El espesor será de 1,2mm...”

CONSULTA N° 5:

“...4.- ITEM 22.16.2: PROVISION Y COLOCACION DE VINILOS DECORATIVOS, INCLUYE INSUMOS

En este ítem a diferencia del 22.16.1 y 22.16.3 no hay ningún tipo de especificación de qué tipo de vinilo es (impresión, esmerilado, de corte)...”

RESPUESTA N° 5:

“...Los mismos serán vinilos de impresión, full color. Modelo a definir en obra...”

CONSULTA N° 6:

“...5.- ITEM 22.17.25: PROVISIÓN E INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

a.- Sistema de filtrado de alta eficiencia: Confirmar cabina de filtrado MERV 8 informado en pliego. Confirmar que no necesitan más etapas de filtrado. No está claro en la informacion entregada.

b.- *Acorde a eso, esta unidad podría necesitar un booster adicional, ya que la evaporadora VRV no llega a vencer contrapresiones de este tipo de filtros en general.*

c.- *Favor informar disipación de calor en la sala de monitoreo, a fin de dimensionar el equipamiento.*

d.- *Confirmar sistema de refrigeración VRV HEAT RECOVERY, frío calor simultaneo. 17TR aproximadamente.*

e.- *La extracción de baños y cocina se cotiza también dentro de este ítem?..."*

RESPUESTA N° 6:

"...a. Confirmamos la cabina de filtrado con filtro MERV 8 como lo indica el pliego.

La incorporación del equipo de filtrado deberá tener incluido un ventilador para vencer la contrapresión de los filtros.

b. *Estimar para el área de monitoreo 18 puestos de trabajo (CPU, monitor) y un Videowall de 27 pantallas de 55 pulgadas. Los servidores irán en la sala técnica. Igualmente, en esta instancia, se deberá cotizar con la estimación de capacidad final solicitada.*

c. *En el pliego se estimó un sistema Heat Recovery con una capacidad de 17TR la cual se deberá utilizar para la cotización. Luego se verificará en el proyecto ejecutivo.*

d. *La extracción debería incluirse en el presupuesto tanto de los Baños, considerándose 10 renovaciones horarias, como también la extracción en el Cocina.*

e. *La extracción debería incluirse en el presupuesto tanto de los Baños, considerándose 10 renovaciones horarias, como también la extracción en el Cocina..."*

CONSULTA N° 7:

"...1.- En la planilla de cotización hay números de rubros e ítems que se repiten, la consulta es continuamos con la correlatividad? o van a enviar una planilla con esto corregido?..."

RESPUESTA N° 7:

"...Se debe cotizar tal cual se encuentra la planilla en pliego, cotizando todos los ítems sin excepción..."

CONSULTA N° 8:

“...2.- Se solicita prórroga de 5 (cinco) días hábiles para la presentación de las ofertas...”

RESPUESTA N° 8:

“...NO es posible prorrogar la presentación de ofertas...”



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número:

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N° 3 LPR 26-2021 EX-2021-64749282- -APN-SG#SOFSE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.