

**OBRA: SERVICIO DE REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA  
TREN DE LA COSTA**

**PLANILLA DE COTIZACIÓN**

Item	Rubro	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
<b>1</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN SECO (Materiales y mano de obra)</b>				
<b>1.1</b>	<b>Tabiques y cielorrasos</b>				
1.1.1	Pared tabique de 10cm de espesor (placa de 12.5 Mm.)	m <sup>2</sup>	300		
1.1.2	Cielorrasos suspendido o medio tabique (placa de 12.5 Mm.)	m <sup>2</sup>	350		
1.1.3	Cielorraso de madera suspendido.	m <sup>2</sup>	400		
1.1.4	Cielorraso virtual de madera suspendido.	m <sup>2</sup>	450		
<b>2</b>	<b>CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en reparaciones)</b>				
<b>2.1</b>	<b>Bajo piso de mosaicos y plásticos</b>				
2.1.1	Horm.de cascotes sobre losa, esp 8cm. . Reparación	m <sup>2</sup>	160		
2.1.2	Horm.de arcilla exp.en loc.sanit. Esp. 18cm.	m <sup>2</sup>	150		
<b>2.2</b>	<b>Bajo piso de parquet</b>				
2.2.1	Horm.de arcilla exp.en sobre losas Esp. 10cm. Reparación	m <sup>2</sup>	250		
2.2.2	Carpeta de concreto. Reparación	m <sup>2</sup>	400		
<b>3</b>	<b>PINTURA (Materiales y mano de obra)</b>				
<b>3.1</b>	<b>De Muros Interiores de revoque fino</b>				
3.1.1	Al látex con enduido	m <sup>2</sup>	1.200		
<b>3.2</b>	<b>De Muros Exteriores</b>				
3.2.1	Limpieza de paredes ladrillos vista (grafitis)	m <sup>2</sup>	1.000		
3.2.2	Al látex acrílico	m <sup>2</sup>	2.000		
<b>3.3</b>	<b>De Cielorraso de yeso</b>				
3.3.1	Al látex (enduido 2 manos, fijador y 3 de látex)	m <sup>2</sup>	600		
<b>3.4</b>	<b>De Carpinterías de madera</b>				
3.4.1	Esmalte o barniz sintético mate, semimate o brillante.	m <sup>2</sup>	650		
3.4.2	Retiro total de pintura existente y lustrado mate, semimate o brillante	m <sup>2</sup>	300		
3.4.3	Sellado, encerado y trapeado	m <sup>2</sup>	260		
<b>3.5</b>	<b>De Carpinterías Metálica</b>				
3.5.1	Convertidor sintético mate, semimate o brillante.	m <sup>2</sup>	380		
<b>4</b>	<b>REVOQUES (Materiales y mano de obra)</b>				
<b>4.1</b>	<b>Gruoso</b>				
4.1.1	En interiores. Reparación	m <sup>2</sup>	150		
4.1.1	En exteriores. Reparación	m <sup>2</sup>	150		
<b>4.2</b>	<b>Finos a la cal esp. 5 Mm.</b>				
4.2.1	En exteriores	m <sup>2</sup>	400		
4.2.2	En interiores	m <sup>2</sup>	500		
<b>4.3</b>	<b>Completo</b>				
4.3.1	Terminación Interior a la cal fina, fratasado al fieltro	m <sup>2</sup>	300		
<b>5</b>	<b>PISOS (Mano de obra, desmonte, emprolijado de bordes, materiales de asiento, pulido y empastinado)</b>				
<b>5.1</b>	<b>Mosaicos</b>				
5.1.1	Veredas - Reparaciones	m <sup>2</sup>	400		
<b>5.2</b>	<b>Cerámicos</b>				
5.2.1	Cerámicos o porcellanatos	m <sup>2</sup>	300		
<b>5.3</b>	<b>Pulidos (Materiales y mano de obra)</b>				
5.3.1	Piso de mosaico	m <sup>2</sup>	250		
5.3.2	Limpieza, Pulido,y lustrado de marmoles, granitos y pinoteas	m <sup>2</sup>	200		
<b>5.4</b>	<b>Pisos de goma</b>				
5.4.1	Masa niveladora	m <sup>2</sup>	100		
5.4.2	Piso de goma	m <sup>2</sup>	200		
<b>5.5</b>	<b>Pisos de cemento (Mano de obra y materiales)</b>				
5.5.1	Piso de cemento alisado	m <sup>2</sup>	150		
<b>6</b>	<b>REVESTIMIENTOS (picado, emprolijado bordes, colocación, material de aporte y empastinado)</b>				
6.1	Cerámicos	m <sup>2</sup>	200		
<b>7</b>	<b>VIDRIOS (Materiales y mano de obra)</b>				
7.1	Float 4mm traslucido Austral	m <sup>2</sup>	50		
<b>8</b>	<b>ZÓCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)</b>				
8.1	Madera 3/4"x 3"en pino paraná o brasil	ml	150		
<b>9</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA (Materiales y mano de obra)</b>				
9.1	Instalaciones eléctricas de primera calidad, 50 a 200 bocas, conducto unipolar; material y mano de obra sin colocación de artefactos.	boca	50		
9.2	Colocación de tomas, teclas y tapas	boca	50		
9.3	Provisión y colocación de artefactos para hall Libertador y estaciones	boca	60		
<b>10</b>	<b>CARPINTERIAS</b>				
<b>10.1</b>	<b>Puertas de madera</b>				
10.1.1	Ajuste y reparación de puertas, marcos y contramarcos de madera	unid.	20		
10.1.2	Ajuste de herrajes y frenos	unid.	10		
<b>10.2</b>	<b>Ventanas de madera</b>				
10.2.1	Ajuste de ventanas y marcos	unid.	15		
<b>11</b>	<b>CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislación hidrófuga)</b>				

**OBRA: SERVICIO DE REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA  
TREN DE LA COSTA**

**PLANILLA DE COTIZACIÓN**

Item	Rubro	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
<b>11.1</b>	<b>Metálicas</b>				
11.1.1	Reparación de cubierta	m <sup>2</sup>	300		
11.1.2	Reemplazo de chapas metálicas	m <sup>2</sup>	400		
11.1.3	Columnas metálica: Reparación y reemplazo	unid.	10		
<b>11.2</b>	<b>De tejas</b>				
11.2.1	Reparación de techos de tejas	m <sup>2</sup>	300		
<b>11.3</b>	<b>Losas de H°A°</b>				
11.3.1	Reparación e impermeabilización de techos de H° A°	m <sup>2</sup>	600		
11.3.2	Reemplazo de membranas asfálticas	m <sup>2</sup>	1.120		
<b>12</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS Y TRABAJOS DE PLOMERÍA</b>				
12.1	Provisión e instalación de artefactos y griferías en núcleo sanitario	unid.	6		
12.2	Instalaciones internas de núcleo sanitario	unid.	6		
12.3	Desobstrucción de baño hasta cloaca o columna (6m)	unid.	8		
12.4	Reemplazo de cañería de agua fría	m	50		
<b>13</b>	<b>DESAGÜES PLUVIALES</b>				
<b>13.1</b>	<b>Desagües y zinguerías</b>				
13.1.1	Destape y limpieza	ml	250		
13.1.2	Reparación y/o reemplazo	ml	250		
<b>14</b>	<b>DEMOLICIONES</b>				
14.1	De mampostería	m <sup>2</sup>	50		
14.2	De revestimientos	m <sup>2</sup>	70		
14.3	De pisos	m <sup>2</sup>	250		
<b>15</b>	<b>ALBAÑILERÍA</b>				
15.1	Mampostería lad. común 0,15	m <sup>2</sup>	80		
15.2	Mampostería lad. hueco 0,12	m <sup>2</sup>	120		
15.3	Mampostería lad. hueco 0,08	m <sup>2</sup>	170		
<b>16</b>	<b> AISLACIONES HIDRÓFUGAS</b>				
16.1	Horizontal bajo locales húmedos	m <sup>2</sup>	200		
16.2	Azotado bajo revestimiento sanitario	m <sup>2</sup>	150		
<b>17</b>	<b>PAVIMENTO ASFALTICO EN ESTACIONES</b>				
	Reparaciones de pavimentos en andenes y accesos	m <sup>2</sup>	1.400		
<b>SUBTOTAL SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>TOTAL</b>					