

"CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS"

LINEA SARMIENTO

RENGLÓN 2		PLANILLA DE COTIZACION			
RAZON SOCIAL		FECHA:			
CUIT		EXPEDIENTE N°		LICITACIÓN N°	
DIRECCION/CIUDAD/C.P					
EMAIL - CONTACTO					
1	ÍTEM POR CERTIFICACION MENSUAL				
1,01	Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno GAMMA 6500 E	Mes	12		
1,02	Abono de mantenimiento preventivo mensual para 2 grupos electrógenos FIAT - 35KVA	Mes	12		
1,03	Abono de mantenimiento preventivo mensual para 2 grupos electrógenos FIAT - 70KVA	Mes	12		
1,04	Abono de mantenimiento preventivo mensual para 2 grupos electrógenos LINTEC - 15KVA	Mes	12		
1,05	Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Mes	12		
1,06	Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno BOUNOUS 15 KVA	Mes	12		
2	ÍTEM POR CERTIFICACION ANUAL				
2,01	Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo GAMMA 6500 E	Uni.	1		
2,02	Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos FIAT - 35KVA	Uni.	2		
2,03	Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos FIAT - 70KVA	Uni.	2		
2,04	Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipos LINTEC - 15KVA	Uni.	2		
2,05	Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Uni.	1		
2,06	Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo BOUNOUS 15 KVA	Uni.	1		
3	ÍTEMS ORDEN DE COMPRA ABIERTA				
3,01	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo Gamma 6500 E	Uni.	1		
3,02	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Interruptor de salida para Equipo Gamma 6500 E	Uni.	1		
3,03	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aceite para Equipo Gamma 6500 E	Uni.	1		
3,04	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aire para Equipo Gamma 6500 E	Uni.	1		
3,05	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Gas Oil para Equipo Gamma 6500 E	Uni.	1		
3,06	Provisión de Aceite Móvil 15 W-40	Lts.	2		
3,07	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera combustible	Mts.	1		
3,08	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pre calentador de Agua	Uni.	1		
3,09	Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)	Uni.	1		
3,10	Limpieza interna de los tanques de combustible	Uni.	1		
3,11	Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)	Uni.	1		
3,12	Servicio de limpieza de carburación	Uni.	1		
3,13	Cambio de tanque de combustible	Uni.	1		
3,14	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de presión de aceite	Uni.	1		
3,15	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de velocidad	Uni.	1		
3,16	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Rodamientos del Generador	Uni.	2		
3,17	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo Gamma 6500 E	Uni.	1		
3,18	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo Gamma 6500 E	Uni.	1		
3,19	Provisión y colocación de Combustible para Equipo Gamma 6500 E	Lts.	150		
3,20	Provisión y colocación de Batería para Equipo Gamma 6500 E	Uni.	1		
3,21	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipos FIAT 35KVA	Uni.	2		
3,22	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Interruptor de salida para Equipos FIAT 35KVA	Uni.	2		
3,23	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aceite para Equipos FIAT 35KVA	Uni.	2		
3,24	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aire para Equipos FIAT 35KVA	Uni.	2		

3,25	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Gas Oil para Equipos FIAT 35KVA	Uni.	2		
3,26	Provisión de Aceite Móvil 15 W-40	Lts.	16		
3,27	Provisión de Refrigerante	Lts.	12		
3,28	Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)	Uni.	2		
3,29	Limpieza interna de los tanques de combustible	Uni.	2		
3,30	Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)	Uni.	2		
3,31	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de alternador de Equipos Equipos FIAT 35KVA	Uni.	8		
3,32	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera de refrigeración	Mts.	6		
3,33	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera combustible	Mts.	6		
3,34	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pre calentador de Agua	Uni.	2		
3,35	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de presión de aceite	Uni.	2		
3,36	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de velocidad	Uni.	2		
3,37	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Rodamientos del Generador	Uni.	4		
3,38	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos FIAT 35KVA	Uni.	2		
3,39	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba del inyector del combustible para Equipos FIAT 35KVA	Uni.	6		
3,40	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de inyección para Equipos FIAT 35KVA	Uni.	2		
3,41	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos FIAT 35KVA	Uni.	2		
3,42	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de aceite para Equipos FIAT 35KVA	Uni.	2		
3,43	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos FIAT 35KVA	Uni.	2		
3,44	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos FIAT 35KVA	Uni.	2		
3,45	Provisión y colocación de Combustible para Equipos FIAT 35KVA	Lts.	900		
3,46	Provisión y colocación de Batería para Equipos FIAT 35KVA	Uni.	2		
3,47	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analogico/Digital) para Equipos FIAT 70KVA	Uni.	2		
3,48	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Interruptor de salida para Equipos FIAT 70KVA	Uni.	2		
3,49	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aceite para Equipos FIAT 70KVA	Uni.	2		
3,50	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aire para Equipos FIAT 70KVA	Uni.	2		
3,51	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Gas Oil para Equipos FIAT 70KVA	Uni.	2		
3,52	Provisión de Aceite Móvil 15 W-40	Lts.	30		
3,53	Provisión de Refrigerante	Lts.	20		
3,54	Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)	Uni.	2		
3,55	Limpieza interna de los tanques de combustible	Uni.	2		
3,56	Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)	Uni.	2		
3,57	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de alternador de Equipos Equipos FIAT 70KVA	Uni.	8		
3,58	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera de refrigeración	Mts.	6		
3,59	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera combustible	Mts.	6		
3,60	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pre calentador de Agua	Uni.	2		
3,61	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de presión de aceite	Uni.	2		
3,62	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de velocidad	Uni.	2		
3,63	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Rodamientos del Generador	Uni.	4		
3,64	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos FIAT 70KVA	Uni.	2		
3,65	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba del inyector del combustible para Equipos FIAT 70KVA	Uni.	8		
3,66	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de inyección para Equipos FIAT 70KVA	Uni.	2		
3,67	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos FIAT 70KVA	Uni.	2		

3,68	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de aceite para Equipos FIAT 70KVA	Uni.	2		
3,69	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Turbocompresor para Equipos FIAT 70KVA	Uni.	2		
3,70	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos FIAT 70KVA	Uni.	2		
3,71	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos FIAT 70KVA	Uni.	2		
3,72	Provisión y colocación de Combustible para Equipos FIAT 70KVA	Lts.	1800		
3,73	Provisión y colocación de Batería para Equipos FIAT 70KVA	Uni.	2		
3,74	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analogico/Digital) para Equipos LINTEC - 15KVA	Uni.	2		
3,75	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Interruptor de salida para Equipos LINTEC - 15KVA	Uni.	2		
3,76	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aceite para Equipos LINTEC - 15KVA	Uni.	2		
3,77	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aire para Equipos LINTEC - 15KVA	Uni.	2		
3,78	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Gas Oil para Equipos LINTEC - 15KVA	Uni.	2		
3,79	Provisión de Aceite Móvil 15 W-40	Lts.	8		
3,80	Provisión de Refrigerante	Lts.	6		
3,81	Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)	Uni.	2		
3,82	Limpieza interna de los tanques de combustible	Uni.	2		
3,83	Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)	Uni.	2		
3,84	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de alternador de Equipos Equipos LINTEC - 15KVA	Uni.	8		
3,85	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera de refrigeración	Mts.	6		
3,86	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera combustible	Mts.	6		
3,87	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Pre calentador de Agua	Uni.	2		
3,88	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de presión de aceite	Uni.	2		
3,89	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de velocidad	Uni.	2		
3,90	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Rodamientos del Generador	Uni.	4		
3,91	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipos LINTEC - 15KVA	Uni.	2		
3,92	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba del inyector del combustible para Equipos LINTEC - 15KVA	Uni.	8		
3,93	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de inyección para Equipos LINTEC - 15KVA	Uni.	2		
3,94	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipos LINTEC - 15KVA	Uni.	2		
3,95	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de aceite para Equipos LINTEC - 15KVA	Uni.	2		
3,96	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipos LINTEC - 15KVA	Uni.	2		
3,97	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipos LINTEC - 15KVA	Uni.	2		
3,98	Provisión y colocación de Combustible para Equipos LINTEC - 15KVA	Lts.	400		
3,99	Provisión y colocación de Batería para Equipos LINTEC - 15KVA	Uni.	2		
3,100	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analogico/Digital) para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Uni.	1		
3,101	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Interruptor de salida para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Uni.	1		
3,102	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aceite para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Uni.	1		
3,103	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aire para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Uni.	1		
3,104	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Gas Oil para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Uni.	1		
3,105	Provisión de Aceite Móvil 15 W-40	Lts.	15		
3,106	Provisión de Refrigerante	Lts.	10		
3,107	Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)	Uni.	1		
3,108	Limpieza interna de los tanques de combustible	Uni.	1		
3,109	Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)	Uni.	1		
3,110	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de alternador de Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Uni.	4		

3,111	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera de refrigeración	Mts.	3		
3,112	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera combustible	Mts.	3		
3,113	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua	Uni.	1		
3,114	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de presión de aceite	Uni.	1		
3,115	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de velocidad	Uni.	1		
3,116	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Rodamientos del Generador	Uni.	2		
3,117	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Uni.	1		
3,118	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba del inyector del combustible para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Uni.	4		
3,119	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de inyección para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Uni.	1		
3,120	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Uni.	1		
3,121	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de aceite para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Uni.	1		
3,122	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Turbocompresor para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Uni.	1		
3,123	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Uni.	1		
3,124	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Uni.	1		
3,125	Provisión y colocación de Combustible para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Lts.	950		
3,126	Provisión y colocación de Batería para Equipo MWM, ModeloX10-4, 76 KVA	Uni.	1		
3,127	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analógico/Digital) para Equipo BOUNOUS 15 KVA	Uni.	1		
3,128	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Interruptor de salida para Equipo BOUNOUS 15 KVA	Uni.	1		
3,129	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aceite para Equipo BOUNOUS 15 KVA	Uni.	1		
3,130	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aire para Equipo BOUNOUS 15 KVA	Uni.	1		
3,131	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Gas Oil para Equipo BOUNOUS 15 KVA	Uni.	1		
3,132	Provisión de Aceite Móvil 15 W-40	Lts.	6		
3,133	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de alternador de Equipo BOUNOUS 15 KVA	Uni.	4		
3,134	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera combustible	Mts.	3		
3,135	Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)	Uni.	1		
3,136	Limpieza interna de los tanques de combustible	Uni.	1		
3,137	Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)	Uni.	1		
3,138	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua	Uni.	1		
3,139	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de presión de aceite	Uni.	1		
3,140	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de velocidad	Uni.	1		
3,141	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Rodamientos del Generador	Uni.	2		
3,142	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo BOUNOUS 15 KVA	Uni.	1		
3,143	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba del inyector del combustible para Equipo BOUNOUS 15 KVA	Uni.	3		
3,144	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de inyección para Equipo BOUNOUS 15 KVA	Uni.	1		
3,145	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo BOUNOUS 15 KVA	Uni.	1		
3,146	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de aceite para Equipo BOUNOUS 15 KVA	Uni.	1		
3,147	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo BOUNOUS 15 KVA	Uni.	1		
3,148	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo BOUNOUS 15 KVA	Uni.	1		
3,149	Provisión y colocación de Combustible para Equipo BOUNOUS 15 KVA	Lts.	150		
3,150	Provisión y colocación de Batería para Equipo BOUNOUS 15 KVA	Uni.	1		
				SUBTOTAL	
				IVA _____%	
				TOTAL	

TOTAL DE

PESOS.....- MÀS IVA.-

Todos los renglones/Items se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).

Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

FIRMA Y ACLARACION