



Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i>	SUB GERENCIA de INFRAESTRUCTURA	
	PROVISION DE DURMIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIAS LÍNEA MITRE	MI-VO-ET-002
		Revisión 00
		Fecha: 08/2017
		Página 1 de 5

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROVISIÓN DE DURMIENTES

LINEA MITRE

AÑO 2017


Lic. SEBASTIAN BRUSCHETTI
GERENTE LINEA MITRE
FFCC MITRE


Ing. HORACIO GOÑI VILLAVICENCIO
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
LINEA MITRE
OPERADORA FERROVIARIA



Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i>	SUB GERENCIA de INFRAESTRUCTURA	
	PROVISION DE DURMIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIAS LÍNEA MITRE	MI-VO-ET-002
		Revisión 00
		<i>Fecha:08/2017</i>
		<i>Página 2 de 5</i>

ESPECIFICACION TECNICA

INDICE

- 1- Objetivo
- 2- Sistema de contratación
- 3- Plazo de entrega
- 4- Especificación y Marco normativo
- 5- Cantidades
- 6- Utilización
- 7- Lugar de entrega
- 8- Anexo Norma FA 7-025

1. Objetivo

La presente especificación establece los requerimientos de DURMIENTES necesarios para la ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento y para contar en stock ante urgencias de servicio.

2. Sistema de contratación

Se compran según código de INSUMO, por UNIDAD y respondiendo a la descripción especificada en cada una de los Requerimientos de Contratación. Los durmientes deberán entregarse en el Almacén Central de Victoria y el costo deberá incluir este traslado.

3. Plazo de entrega

Plazo de Entrega es de 30 (treinta) días a partir de la recepción de Orden de Entrega.

4. Especificación y Marco normativo

Lic. SEBASTIAN BRUSCHETTI
GERENTE LÍNEA MITRE
FFCO MITRE

Ing. HORACIO GONI VILLAVICENCIO
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA MITRE
OPERADORA FERROVIARIA



PROVISION DE DURMIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIAS LÍNEA MITRE

MI-VO-ET-002

Revisión 00

Fecha:08/2017

Página 3 de 5

- Normas y Especificaciones FA. 7 025 (Prov.) de Agosto de 1982.
- Consideraciones Generales – Condiciones Mínimas Norma IRAM FA L 95/57 y FA 7 025.
- Norma Iram FA L 95-57 de Noviembre de 1970
- Consideraciones. Generales – Condiciones Mínimas Norma IRAM FA L 95/56 y FA 7025.
- Norma Iram FA L 95-56 de Noviembre de 1970

5. Cantidades

El presente PET resume las necesidades de 3 requerimientos, uno para cada campamento de Vías:

Retiro- Maldonado

Código	Descripción	Cantidad
NUM70065150200N	Durmientes 0,15 x 0,24 x 2,70	400
NUM70065010300N	Durmientes 0,12 x 0,24 x 2,70	500
NUM70065010680	Durmientes 0,15 x 0,24 x 4,75	300

San Martin

Código	Descripción	Cantidad
NUM70065010300N	Durmientes 0,12 x 0,24 x 2,70	100
NUM70065010400N	Durmientes 0,12 x 0,24 x 3,00	100
NUM70065150200N	Durmientes 0,15 x 0,24 x 2,70	80
NUM70065150300N	Durmientes 0,15 x 0,24 x 3,00	80
NUM70065150400N	Durmientes 0,15 x 0,24 x 3,25	80
NUM70065150500N	Durmientes 0,15 x 0,24 x 3,50	80
NUM70065150600N	Durmientes 0,15 x 0,24 x 3,75	70
NUM70065150700N	Durmientes 0,15 x 0,24 x 4,00	70
NUM70065150800N	Durmientes 0,15 x 0,24 x 4,25	70
NUM70065150900N	Durmientes 0,15 x 0,24 x 4,50	60
NUM70065151000N	Durmientes 0,15 x 0,24 x 4,75	60


Lic. SEBASTIAN BRUSCHETTI
GERENTE LINEA MITRE
FFCC MITRE


Ing. HORACIO GOÑI VILLAVICENCIO
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
LINEA MITRE
OPERADORA FERROVIARIA

PROVISION DE DURMIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIAS LÍNEA MITRE

MI-VO-ET-002

Revisión 00

Fecha: 08/2017

Página 4 de 5

VICTORIA

Código	Descripción	Cantidad
NUM70065010300N	Durmientes 0,12 x 0,24 x 2,70	800
NUM70065010400N	Durmientes 0,12 x 0,24 x 3,00	300
NUM70065150300N	Durmientes 0,15 x 0,24 x 3,00	40
NUM70065150400N	Durmientes 0,15 x 0,24 x 3,25	40
NUM70065150500N	Durmientes 0,15 x 0,24 x 3,50	40
NUM70065150700N	Durmientes 0,15 x 0,24 x 4,00	40
NUM70065150800N	Durmientes 0,15 x 0,24 x 4,25	40
NUM70065150900N	Durmientes 0,15 x 0,24 x 4,50	40
NUM70065151000N	Durmientes 0,15 x 0,24 x 4,75	40

El siguiente cuadro resume las cantidades totales:

NUM70065150300N	DURMIENTE QUEBRACHO COLORADO ESPECIAL PARA CAMBIO 0,15 X 0,24 X 3,00 MTS	120
NUM70065150400N	DURMIENTE QUEBRACHO COLORADO ESPECIAL PARA CAMBIO 0,15 X 0,24 X 3,25 MTS	120
NUM70065150500N	DURMIENTE QUEBRACHO COLORADO ESPECIAL PARA CAMBIO 0,15 X 0,24 X 3,50 MTS	120
NUM70065150700N	DURMIENTE QUEBRACHO COLORADO ESPECIAL PARA CAMBIO 0,15 X 0,24 X 4,00 MTS	110
NUM70065150800N	DURMIENTE QUEBRACHO COLORADO ESPECIAL PARA CAMBIO 0,15 X 0,24 X 4,25 MTS	110
NUM70065150900N	DURMIENTE QUEBRACHO COLORADO ESPECIAL PARA CAMBIO 0,15 X 0,24 X 4,50 MTS	100
NUM70065151000N	DURMIENTE QUEBRACHO COLORADO ESPECIAL PARA CAMBIO 0,15 X 0,24 X 4,75 MTS	400
NUM70065010300N	DURMIENTE QUEBRACHO COLORADO COMUN 0.12 X 0.24 X 2.70 MTS. SIN ENTALLAR NI AGUJEREAR	1400
NUM70065010400N	DURMIENTE QUEBRACHO COLORADO COMUN 0,12X0,24X 3,00 M	400
NUM70065150200N	DURMIENTE QUEBRACHO COLORADO ESPECIAL PARA CAMBIO 0,15 X 0,24 X 2,70 MTS	480
NUM70065150600N	DURMIENTE QUEBRACHO COLORADO ESPECIAL PARA CAMBIO 0,15 X 0,24 X 3,75 MTS	70

6. Utilización

El material será utilizado por las cuadrillas de San Martín, Retiro y Victoria en los ramales AP, BP y CP (sectores eléctricos) y DP y EP (diesel).

Lic. SEBASTIAN BRUSCHETTI
GERENTE LINEA MITRE
FFCC MITRE

Ing. HORACIO GONZALEZ VILLAVICENCIO
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
LINEA MITRE
OPERADORA FERROVIARIA

PROVISION DE DURMIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIAS LÍNEA MITRE

MI-VO-ET-002

Revisión 00

Fecha:08/2017

Página 5 de 5

7. Lugar de entrega

Los materiales serán recibidos en el Almacén general de Victoria, Simón de Iriondo 1608. Se deberá comunicar con el almacén al 4744-6423 / 4745-3476; 48 hs. antes.



- 8. Anexo I Norma FA 7-025 (FA_7025.pdf) (2 hojas)
- Anexo II Norma IRAM-FA L 95-97 (10 hojas).

Lic. SEBASTIAN BRUSCHETTI
GERENTE LINEA MITRE
FFCC MITRE

Ing. HORACIO GOÑI VILLAVICENCIO
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
LINEA MITRE
OPERADORA FERROVIARIA