

“CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS”

LINEA BELGRANO SUR

RENGLÓN 1

PLANILLA DE COTIZACION

RAZON SOCIAL		FECHA:		
CUIT		EXPEDIENTE N°		LICITACIÓN N°
DIRECCION/CIUDAD/C.P				
EMAIL – CONTACTO				

CUIT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ÍTEM POR CERTIFICACION MENSUAL				
1.01	Abono de mantenimiento preventivo mensual para 1 grupo electrógeno SECCO modelo SPD-250 de 250 KVA	Mes	12		
2	ÍTEM POR CERTIFICACION ANUAL				
2.01	Servicio de mantenimiento preventivo de 250Hs o anual (lo que ocurra primero) para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Uni.	1		
3	ÍTEMS ORDEN DE COMPRA ABIERTA				
3.01	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Tablero de Mando (Analogico/Digital) para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Uni.	1		
3.02	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Interruptor de salida para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Uni.	1		
3.03	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aceite para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Uni.	1		
3.04	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Aire para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Uni.	1		
3.05	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Gas Oil para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Uni.	2		
3.06	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Filtro de Refrigerante para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Uni.	1		
3.07	Provisión de Aceite Móvil 15 W-40	Lts.	28		
3.08	Provisión de Refrigerante	Lts.	45		
3.09	Provisión e instalación de cargador a flote (12/24Vcc)	Uni.	1		
3.10	Limpieza interna de los tanques de combustible	Uni.	1		
3.11	Provisión e instalación de nuevos AVR (regulador de voltaje)	Uni.	1		
3.12	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera de refrigeración	Mts.	3		
3.13	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Manguera combustible	Mts.	3		
3.14	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Gomas amortiguadoras de alternador de Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Uni.	4		
3.15	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Precalentador de Agua	Uni.	1		
3.16	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de presión de aceite	Uni.	1		
3.17	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Sensor de velocidad	Uni.	1		
3.18	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Rodamientos del Generador	Uni.	2		
3.19	Provisión, Montaje, Puesta a Punto y Prueba de Unidad control de velocidad para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Uni.	1		
3.20	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba del inyector del combustible para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Uni.	6		
3.21	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de inyección para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Uni.	1		
3.22	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de agua para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Uni.	1		

3.23	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de bomba de aceite para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Uni.	1		
3.24	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Turbocompresor para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Uni.	1		
3.25	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de Alternador para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Uni.	1		
3.26	Mantenimiento, Puesta a Punto y Prueba de motor de arranque para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Uni.	1		
3.27	Provisión y colocación de Combustible para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Lts.	3000		
3.28	Provisión y colocación de Batería para Equipo SECCO SPD-250 de 250 KVA	Uni.	2		
				SUBTOTAL	
				IVA	_____ %
				TOTAL	

TOTAL DE PESOS **MÁS IVA.-**

Todos los renglones/Items se deberán cotizar según Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).
Plazo de contratación: según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).
Condiciones de Pago: según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

FIRMA Y ACLARACION