

RENGLÓN 4: LÍNEA SARMIENTO

Item	Rubro	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Sin IVA
1	DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO				
1.1	De construcción completa	m ²	120	\$	-
1.2	De revestimientos	m ²	800	\$	-
1.3	De pisos	m ²	200	\$	-
1.4	Limpieza y retiro de producido	m2	400	\$	-
2	ESTRUCTURAS				
2.1	Estructura en Hormigón Armado	m3	90	\$	-
3	ALBAÑILERÍA				
3.1	Mampostería lad. común 0,15	m2	200	\$	-
3.2	Mampostería lad. hueco 0,08	m ²	300	\$	-
3.3	Mampostería lad. hueco 0,12	m ²	120	\$	-
3.4	Mampostería de Bloque de Hormigón	m ²	40	\$	-
4	 AISLACIONES HIDRÓFUGAS				
4.1	Aislaciones hidrófugas cementicias	m ²	4.600	\$	-
5	CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislación hidrófuga)				
5.1	Metálicas				
5.1.1	Ejecución cubierta completa	m2	500	\$	-
5.1.2	Reemplazo de chapas metálicas	m ²	60	\$	-
5.2	Losas de H°A°				
5.2.1	Reemplazo de membranas asfálticas	m ²	5.000	\$	-
6	DESAGÜES Y DRENAJES				
6.1	Destape y limpieza	ml	400	\$	-
6.2	Reemplazo zinguería	ml	150	\$	-
6.3	Reemplazo cañerías	ml	200	\$	-
6.4	Perfilado de zanjas	ml	800	\$	-
6.5	Ejecución cámaras	ml	40	\$	-
7	REVOQUES (Materiales y mano de obra)				
7.1	Grueso				
7.1.1	En interiores	m ²	450	\$	-
7.1.2	En exteriores	m ²	1.700	\$	-
7.2	Finos a la cal esp. 5 Mm.				
7.2.1	En exteriores	m ²	1.800	\$	-
7.2.2	En interiores	m ²	400	\$	-
7.3	Completo				
7.3.1	Terminación Interior a la cal fina, fratasado al fieltro	m ²	200	\$	-
8	CONSTRUCCIONES EN SECO (Materiales y mano de obra)				
8.1	Tabiques y cielorrasos				
8.1.1	Pared tabique de 10cm de espesor (placa de 12.5 Mm.)	m ²	60	\$	-
8.1.2	Cielorrasos desmontable	m ²	260	\$	-
9	CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en reparaciones)				
9.1	Bajo piso de cerámicos				
9.1.1	Horm.de cascotes sobre losa,	m3	1.500	\$	-
9.1.2	Horm.de arcilla exp.en loc.sanit.	m3	200	\$	-
10	PISOS (Mano de obra, desmonte, emprolijado de bordes, materiales de asiento, pulido y empastinado)				
10.1	Piso de Goma	m2	30	\$	-
10.2	Veredas	m ²	200	\$	-
10.3	Mosaico Granítico	m2	400	\$	-
10.4	Porcellanatos	m ²	200	\$	-
10.5	Limpieza y Pulido	m ²	140	\$	-
10.6	Piso de cemento alisado	m ²	400	\$	-
10.7	Solados de Precaución en accesos, rampas y escaleras				
10.7.1	Reparación borde de andén	m	1.200	\$	-
10.7.2	Reparación Frente de Andén	m ²	560	\$	-
10.7.3	Demarcación horizontal	m ²	900	\$	-
11	ZÓCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)				
11.1	Cerámico	ml	120	\$	-
11.2	Sanitario	ml	200	\$	-
12	REVESTIMIENTOS				
12.1	Cerámicos	m2	800	\$	-
13	CARPINTERIAS				
13.1	Carpintería de Madera				
13.1.1	Ajuste y reparación de puertas, marcos y contramarcos de madera	unid.	20	\$	-
13.1.2	Ajuste de herrajes y frenos	unid.	16	\$	-
13.1.3	Provisión y colocación de puerta placa.	unid.	20	\$	-
13.1.4	Provisión y colocación de puerta placa para receptáculo de inodoro	unid.	30	\$	-
13.1.5	Ajuste y reparación de ventanas y marcos	unid.	14	\$	-
13.2	Carpintería Metálica				
13.2.1	Provisión y colocación de puerta en baño.	unid.	40	\$	-
13.2.2	Provisión e instalación de puerta exterior	unid.	20	\$	-
13.2.3	Provisión y colocación de ventiluz	unid.	16	\$	-
13.2.4	Provisión e instalación de protección de ventana de malla shullman	m2	60	\$	-
14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
14.1	Adecuación Tablero Principal	Nº	14	\$	-
14.2	Adecuación Tablero Seccional	Nº	26	\$	-
14.3	Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas, conducto unipolar; material y mano de obra sin colocación de artefactos.	boca	240	\$	-

RENGLÓN 4: LÍNEA SARMIENTO

Item	Rubro	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Sin IVA
14.4	Provisión y colocación de tomas, teclas y tapas	boca	60		\$ -
14.5	Provisión y colocación de artefactos, según pliego en baños.	boca	40		\$ -
14.6	Provisión y colocación de columna de iluminación y luminaria, según pliego, en andén y accesos	Nº	80		\$ -
14.7	Provisión y colocación de luminaria, según pliego, en andén y accesos	Nº	40		\$ -
14.8	Provisión y colocación de artefactos según pliego en refugio	Nº	400		\$ -
14.9	Provisión e Instalación de artefactos según pliego en Hall	Nº	30		\$ -
14.10	Provisión y colocación de iluminación de emergencia	Nº	90		\$ -
14.11	Provisión y colocación de señalética de emergencia	Nº	30		\$ -
14.12	Provisión e instalación de secador de manos eléctrico	Nº	30		\$ -
14.13	Provisión e instalación de extractor para baño	Nº	25		\$ -
14.14	Canalizaciones y zanjeos- incluye conductos	m	600		\$ -
15	INSTALACIONES SANITARIAS Y TRABAJOS DE PLOMERÍA				
15.1	Provisión e instalación de tanque de agua, incluye bajada y bomba	Nº	2		\$ -
15.2	Distribución agua fría	m	30		\$ -
15.3	Instalación cloacal	m	40		\$ -
15.4	Provisión e instalación de inodoro pedestal con sistema de descarga	Nº	20		\$ -
15.5	Provisión e instalación de inodoro pedestal ANTIVANDALICO con sistema de descarga	Nº	2		\$ -
15.6	Provisión e instalación de mingitorio con sistema de descarga antivandalico	Nº	16		\$ -
15.7	Provisión e instalación de mingitorio ANTIVANDALICO con sistema de descarga antivandalico	Nº	2		\$ -
15.8	Provisión e instalación de bacha	Nº	20		\$ -
15.9	Provisión e instalación de bacha ANTIVANDALICA con grifería	Nº	2		\$ -
15.10	Provisión e instalación de mesada de granito	m2	16		\$ -
15.11	Provisión e instalación de canilla de servicio	Nº	16		\$ -
15.12	Provisión e instalación de grifería de bacha	Nº	20		\$ -
15.13	Provisión e instalación de accesorios (perchero)	Nº	80		\$ -
15.14	Provisión de artefactos y accesorios en Baño Discapacitados	cjto	6		\$ -
15.15	Desobstrucción de baño hasta cloaca o columna	m	80		\$ -
16	VIDRIOS Y ESPEJOS(Materiales y mano de obra)				
16.1	Vidrios de seguridad 3+3mm con lámina de PVB central	m ²	60		\$ -
16.2	Provisión e instalación de vinilos con imagen institucional	m2	30		\$ -
16.3	Espejos	m2	20		\$ -
16.4	Policarbonatos	m2	10		\$ -
17	PINTURA (Materiales y mano de obra)				
17.1	De Muros Interiores de revoque fino				
17.1.1	Al látex con enduido	m ²	1.000		\$ -
17.2	De Muros Exteriores				
17.2.1	Al látex acrílico	m ²	3.900		\$ -
17.3	De Cielorraso de yeso				
17.3.1	Al látex (enduido 2 manos, fijador y 3 de látex)	m ²	3.000		\$ -
17.4	De Carpinterías de madera				
17.4.1	Esmalte o barniz sintético mate, semimate o brillante.	m ²	50		\$ -
17.4.2	Retiro total de pintura existente y lustrado mate, semimate o brillante	m ²	40		\$ -
17.5	De Carpinterías Metálica				
17.5.1	Convertidor sintético mate, semimate o brillante.	m ²	1.400		\$ -
18	CERRAMIENTO				
18.1	Reja	ml	400		\$ -
19	EQUIPAMIENTO URBANO				
19.1	Bancos de Hormigón	Nº	40		\$ -
19.2	Cesto Papelero	Nº	26		\$ -
20	SERVICIOS				
20.1	Baño Químico, con inodoro y lavatorio, incluye limpieza semanal	Nº/mes	30		\$ -
20.2	Contenedor Sanitario según pliego	Nº/mes	10		\$ -
20.3	Contenedor Oficina.	Nº/mes	6		\$ -
20.4	Contenedor Boletería	Nº/mes	6		\$ -
21	OTROS				
21.1	Provisión de Jornales para adecuación de señalética	Jornales	400		\$ -
SUBTOTAL SIN IVA					\$ -
IVA 21%					\$ -
TOTAL					\$ -