

- Frente de lona con sistema de impresión gráfica. Cierre perimetral en chapa.
- Salvo indicación en contrario, las medidas finales sobre el frente, serán tomadas desde cada eje medianero dejando un espacio de 0.20 m de cada lado como mínimo; mientras que su profundidad será de 0.15 m y su alto será de 0.60 m terminado.
- En el caso de cartelera ubicadas en aberturas originales del edificio, se deberá respetar la morfología de las aberturas, enmarcando la cartelera a los vanos existentes, sin posibilidad de excederse.
- La letra o logo de la lona deben estar retirados 7cm del perímetro del cierre perimetral del cartel según las imágenes adjuntas.
- Terminación con fleje perimetral de 2,5cm, con encuentro en inglete.

#### MARQUESINAS EN ANDEN:

- No se permite iluminación

#### MARQUISINAS FUERA DE ANDEN:

- Llevará una instalación eléctrica básica, tendido nuevo desde el TS, con un circuito independiente, con su protección, artefactos de iluminación tubos fluorescentes, LED o superior, cubriendo toda la superficie de frente.

