

PLANILLA DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

(SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Obrador deposito, vestidores y sanitarios	1	Mensual			
1.2	Seguridad y Vigilancia de Obra	1	Mensual			
1.3	Ingeniería de Obra	1	Global			
1.4	Cartel de obra	1	Global			
1.5	Desmante, demoliciones y nivelación del terreno	1	Global			
1.6	Movimiento de suelos, manto Geotextil, compactación y agregado de piedra	1	Global			
SUBTOTAL						
2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO					
2.1	Movimiento de Suelos	40	m ³			
2.2	Plataea fundación	45	m ³			
2.3	Vigas	6	m ³			
2.4	Columnas	3	m ³			
2.5	Losa cerámica	16	m ³			
SUBTOTAL						
3	CUBIERTA					
3.1	Desagües pluviales (Embudo y bajada) embutidos	30	ml			
3.2	Contrapiso, barrera de vapor y aislación	132	m ²			
SUBTOTAL						
4	MAMPOSTERÍA Y REVOQUES					
4.1	Mampostería ladrillo hueco 12x18x33	95,7	m ²			
4.1	Mampostería ladrillo hueco 18x18x33	217,8	m ²			
4.2	Revoque grueso exterior con hidrófugo	218	m ²			
4.2	Revoques grueso y fino interior	297	m ²			
4.3	Cielorrasos aplicados a la cal	130	m ²			
SUBTOTAL						
5	EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS					
5.1	Contrapisos de H ^o Pobre	140	m ²			
5.2	Carpeta fratazada para colocación	140	m ²			
5.3	Pisos porcelanato	84	m ²			
5.4	Zocalos porcelanato	84	ml			
5.5	Solado de cemento rodillado	48	m ²			
5.6	Solado de Baldosas cementicias	120	m ³			
5.7	Revestimientos cerámicos	62	m ²			
SUBTOTAL						
6	CARPINTERÍAS					
6.1	Puerta metálica doble hoja de 2,00 x 2,50 m	4	Unidad			
6.2	Puerta metálica 0,80 x 2,50 m	3	Unidad			
6.3	Puerta acceso a retretes	2	Unidad			
6.4	Ventiluz aluminio 0,50 x 1,00 m	16	Unidad			
6.6	Ventana aluminio 1,00 x 1,20 m	3	Unidad			
SUBTOTAL						
7	PINTURA (Según PETP)					
7.1	Látex Interior mamposterías	300	m ²			
7.2	Latex para cielorraso	132	m ²			
7.3	Látex Exterior	220	m ²			
7.4	Esmalte Sintético carpinterías	12	m ²			
SUBTOTAL						
8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
8.1	Instalación Eléctrica	1	Global			
SUBTOTAL						
9	INSTALACIÓN SANITARIA					
9.1	Instalación Sanitaria	1	Global			
SUBTOTAL						
10	PROVISIONES GENERALES					
10.1	Equipo aire acondicionado split frio/calor 3000 f/h	3	Unidad			
10.2	Microondas 23 L	2	Unidad			
10.3	Heladera con Freezer	1	Unidad			
10.4	Caldera Eléctrica	1	Unidad			
10.5	Anafe Eléctrico	1	Unidad			
10.6	Mesada gris mara comedor y sanitario	1	Unidad			
10.7	Inodoro corto con depósito de 12 lts	2	Unidad			
10.8	Mingitorio oval c/ deposito de embutir automático	2	Unidad			
10.9	Bacha con grifería pressmatic y juego de accesorios	3	Unidad			
10.10	Bacha cocina con grifería monocomando	1	Unidad			
10.11	Receptaculos ducha con cuadro y grifería	4	Unidad			
10.12	Placas divisorias de 1" para local sanitario	2	Unidad			
10.13	Lockers 2 1/2 puertas cortas	20	Unidad			
10.14	Banco vestuario	2	Unidad			
10.15	Cortinas plasticas, jaboneras, percheros, portarrollos	1	Global			
10.16	Espejo Sanitario	1	Unidad			
10.17	Mesa comedor	2	Unidad			
10.18	Sillas comedor	15	Unidad			
10.19	Escritorios para Oficina	2	Unidad			
10.20	Sillas para Oficina	2	Unidad			
SUBTOTAL						
11	Ingeniería conforme a obra, pruebas y ensayos					
11.1	Ingeniería conforme a obra, pruebas y ensayos	1	Global			
SUBTOTAL						
12	LIMPIEZA DE OBRA					
12.1	Limpieza diaria y final	1	Global			
SUBTOTAL						
TOTAL						

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA