

BASE PERSONAL OBRAS EZEIZA

PLANILLA DE COTIZACION

Ítem	Descripción	Unidad	Cant.	\$/U	% de Incidencia	Precio Subtotal (Sin IVA)
1	INGENIERIA Y OBRADOR					
1.1	Obrador, depósitos, vestidores, sanitarios	meses	9			
1.2	Ingeniería de obra - Plano CAO	GL	1			
1.3	Seguridad y vigilancia de obra	meses	9			
1.4	Cartel de obra/ cerco de obra	GL	1			
1.5	Replanteo/ Limpieza y nivelación de terreno	GL	1			
2	ESTRUCTURA H°A°					
2.1	Excavaciones y movimiento de suelo	m3	240			
2.2	Fundación	m3	18			
2.3	Vigas de encadenado inferior	m3	5			
2.4	Vigas de encadenado superior	m3	5			
2.5	Columnas	m3	1,4			
2.6	Losa	m3	24			
3	MAMPOSTERIA					
3.1	Ejecución de mampostería exterior	m2	200			
3.2	Ejecución de mampostería interior	m2	90			
4	REVOQUES					
4.1	Revoque hidrófugo	m2	210			
4.2	Revoque grueso	m2	567			
4.3	Revoque fino	m2	650			
4.4	Revoque bajo revestimiento	m2	83			
5	CONTRAPISO -CARPETA- SOLADO -REVESTIMIENTOS					
5.1	Contrapiso interior	m2	80			
5.2	Vereda perimetral	m2	80			
5.3	Solado de taller	m2	70			
5.4	Pavimento Estacionamiento	m2	300			
5.5	Aislaciones hidrófugas	m2	170			
5.6	Carpeta de nivelación bajo porcelanato	m2	80			
5.7	Solados Porcellanato	m2	80			
5.8	Zócalos sanitarios	ml	78			
5.9	Revestimientos cerámicos	m2	83			
6	CIELORRASO- CUBIERTAS					
6.1	Contrapiso, carpeta e impermeabilización de cubierta	m2	165			
6.2	Ejecución Cielorraso tipo durlock	m2	165			
7	CARPINTERIA-VARIOS					
7.1	Prov y coloc Puertas acceso chapa 0,90 x 2,00 con barral antipánico	U	1			
7.2	Prov y coloc Puertas placas oficina y comedor	U	2			
7.3	Prov y coloc Puerta placa ingreso baño	U	2			
7.4	Prov y coloc puertas sanitarios	U	2			
7.5	Prov y coloc Ventiluz baños, vestuarios y oficina	U	7			
7.6	Prov y coloc ventiluz depósito	U	7			
7.7	Prov y coloc ventanas	U	3			
7.8	Prov y coloc porton doble hoja 2x2	U	2			
7.9	Prov y coloc porton doble hoja 3,2x2,8	U	1			
7.10	Prov y coloc porton acceso al predio	U	1			
7.11	Prov y coloc Rejas Protectoras	GL	1			
7.12	Prov y coloc cerco olimpico	mL	90			
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PROVISIONES					
8.1	Circuitos eléctricos- Prov e inst por boca	U	75			
8.2	Tablero principal y secundarios	U	3			
8.3	Provisiones generales (Aire Acondicionado, anafes, termotanques, microondas etc.)	GL	1			
9	INSTALACIONES SANITARIAS Y PROVISIONES					
9.1	Instalación Agua fría y caliente	GL	1			
9.2	Instalacion Cloacal	mL	80			
9.3	Artefactos, accesorios y griferías sanitarias	GL	1			
10	PINTURA					
10.1	Látex exterior	m2	200			
10.2	Látex interior	m2	540			
10.3	Esmalte sintético	m2	65			
11	MOBILIARIO Y PROVISIONES					
11.1	Provision y colocacion de alacena y mueble bajo mesada	U	1			
11.2	Matafuego	U	3			
12	LIMPIEZA- TERMINACIONES Y PRUEBAS					
12.1	Limpieza periodica de obra	mes	9			
12.2	Limpieza final de obra	GL	1			
12.3	Pruebas, Ensayos y terminaciones	GL	1			

NOTA:

Las Cantidades expresadas son estimativas, se entiende que los Oferentes han incluido en la presente cotización, todos los trabajos y provisiones necesarias para la ejecución completa de la totalidad de las Obras solicitadas en el presente llamado a concurso, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. La suma de las incidencias de los ítems N°1 y 12 no debe exceder el 20,7%.