
	Sub Gerencia de Infraestructura	
	ADQUISICIÓN DE DURMIENTES PARA MANTENIMIENTO DE VIA, LINEA ROCA	<i>Revisión 00</i>
		<i>Fecha: 04/06/2015</i>
		<i>Página 1 de 5</i>

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES


ADQUISICIÓN DE DURMIENTES PARA MANTENIMIENTO DE VIA

LINEA ROCA

	Sub Gerencia de Infraestructura	
	ADQUISICIÓN DE DURMIENTES PARA MANTENIMIENTO DE VIA, LINEA ROCA	Revisión 00
		<i>Fecha: 04/06/2015</i>
		<i>Página 2 de 5</i>

INDICE DE CONTENIDOS

Artículo 1°.	- Objeto	3
Artículo 2°.	- Materiales a Suministrar	3
Artículo 3°.	- Detalle del Material a suministrar	3
Artículo 4°.	- Lugar de Entrega	3
Artículo 5°.	- Entregas.....	4
Artículo 6°.	- Normas y Especificaciones a Considerar	4
Artículo 7°.	- Inspecciones.....	5

	Sub Gerencia de Infraestructura	
	ADQUISICIÓN DE DURMIENTES PARA MANTENIMIENTO DE VIA, LINEA ROCA	Revisión 00
		<i>Fecha: 04/06/2015</i>
		<i>Página 3 de 5</i>

Artículo 1°. - Objeto

La presente documentación define las especificaciones técnicas y el alcance de la provisión de durmientes de Quebracho Colorado (Q°C°) destinados al mantenimiento de los Servicios operados por Trenes Argentinos Línea Roca.

La mencionada provisión comprende materiales y transporte al lugar de acopio.

Artículo 2°. – Materiales a Suministrar

El OFERENTE debe cotizar material nuevo y en todo conforme a las especificaciones del presente PETP.

Corre por cuenta y responsabilidad del proveedor la gestión y la obtención de la totalidad de los permisos correspondientes por parte de las autoridades ambientales y forestales competentes.


Artículo 3°. – Detalle del Material a suministrar

Las descripciones que se indican a continuación dan adecuada información sobre los elementos solicitados. Dicha información es necesaria y suficiente sobre las características del OBJETO.

ITEM	DENOMINACION	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Durmiente de Q°C, entallado para Riel U 50, Fijación Nabla sin silleta 0,15 x 0,24 x 2,70	Plano EDN1	600
2	Durmiente de Q°C, entallado para Riel U 50, Fijación Vossloh 0,12 x 0,24 x 2,70	Plano EDV	600
3	Durmiente de Q°C, entallado para Riel U 50, Fijación directa 0,12 x 0,24 x 2,70	Plano GVO 568	300
4	Durmiente de Q°C, entallado para Riel UIC 60, con silleta 0,12 x 0,24 x 2,70	Plano ED2	600
5	Durmiente de Q°C, entallado para Riel 100 Lbs BS, Fijación directa 0,12 x 0,24 x 2,70	Plano GVO 568	300

NOTA: Previo a proceder al entalle de los durmientes, el proveedor deberá entallar un durmiente de muestra y solicitar a la Inspección de Obra, la aprobación del mismo, esta condición será estrictamente necesaria antes del entalle de la totalidad de los durmientes.

Artículo 4°. – Lugar de Entrega

	Sub Gerencia de Infraestructura	
	ADQUISICIÓN DE DURMIENTES PARA MANTENIMIENTO DE VIA, LINEA ROCA	Revisión 00
		<i>Fecha: 04/06/2015</i>
		<i>Página 4 de 5</i>

Las entregas se deberán realizar en los siguientes lugares.

#	Base	Ubicación
1	Talleres Remedios de Escalada	Av. 29 de Setiembre 3501, Remedios de Escalada, Lanús, Provincia de Buenos Aires.
2	Talleres de Vía y Obra Tolosa	Calle 528 y Calle 115 - Tolosa

El PROVEEDOR deberá avisar la entrega de los materiales con 48hs de anticipación. Todas las entregas serán recibidas por el REPRESENTANTE de TRENES ARGENTINOS facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados.

Artículo 5°. - Entregas


Las entregas de los durmientes se realizaran en la siguiente secuencia y con el volumen solicitado por entrega, siendo la primera entrega durante los primeros 30 días corridos de comunicada la contratación, debiendo las cantidades restantes ser entregadas en los siguientes 180 días corridos con la siguiente secuencia (2ª entrega a 7ª entrega);

ITEM	BASE	1ª Entrega	2ª Entrega	3ª Entrega	4ª Entrega	5ª Entrega	6ª Entrega	7ª Entrega
1	Escalada	100	100	100	100	100	100	
	Tolosa							
2	Escalada	100	100	100	100	100	100	
	Tolosa							
3	Escalada	100	100	100				
	Tolosa							
4	Escalada				100	100	100	
	Tolosa	100	100	100				
5	Escalada							
	Tolosa	100	100	100				

Artículo 6°. - Normas y Especificaciones a Considerar

Los reglamentos y normas que regirán para la presente documentación son los que a continuación se detallan:

- Norma FA 7025

	Sub Gerencia de Infraestructura	
	ADQUISICIÓN DE DURMIENTES PARA MANTENIMIENTO DE VIA, LINEA ROCA	Revisión 00
		<i>Fecha: 04/06/2015</i>
		<i>Página 5 de 5</i>

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos de esta especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento será exigido al momento de la Recepción.

Artículo 7°. – Inspecciones

El REPRESENTANTE de TRENES ARGENTINOS podrá realizar inspección en el aserradero para verificar la calidad de los durmientes producidos.

En el caso de los durmientes que deban ser entregados con entalle, previo a la ejecución de dichos entalles se deberá solicitar a la INSPECCIÓN, la aprobación de los mismos.

No se aceptarán durmientes entallados que previamente no hayan sido aprobados por la inspección.

Los materiales entregados serán inspeccionados por el REPRESENTANTE de TRENES ARGENTINOS antes y durante la descarga para verificar si cumple con las características especificadas, pudiendo rechazarlos, en caso de no cumplir con las mismas.

Los materiales rechazados deberán ser retirados del lugar al mismo momento, concluida la descarga, sin poder percibir reconocimiento económico alguno por el flete o el material rechazado.